

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DB04012-0C0					
施工場所	枚方市 長尾台1丁目 地内						
路線・河川名	八田川						
工事名	長尾台1丁目地内八田川堆積土砂撤去工事 (H30-52)						

河川土工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=70.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

6,619,320 円

6,129,000 円

490,320 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
河川	修繕		式	1		3,402,758	費目行	
	河川	土工	式	1		2,978,758	工種行	
		掘削工	式	1		2,923,919	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	432.6				
		積込(ルース) 土砂 小規模(標準)	m3	432.6				
		ラフテレシクレーン(賃料) 4.9t吊钩 レータ付日極	日					
		残土処分 枚方市 大峰東町	m3	432.6				
		付帯工	式	1		54,839	種別行	
		除草工 除草・集草・積込、荷卸・運搬	m2	721.0				
		散在塵芥収集 収集・集積・運搬 DID有り 8.5km以下 持込 良好	m2	721.0				
	仮設工		式	1		424,000	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		424,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	40				
直接	工事	費					3,402,758		
			共通仮設費(率分)	式	1		385,000		
共通	仮設	費計					385,000		
純	工事	費					3,787,758		
			現場管理費	式	1		1,361,000		
工事	原価						5,148,758		
			一般管理費等	式	1		980,242		
工事	価格						6,129,000		
			消費税相当額	%	8		490,320		

