

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB04011-0C0					
施 工 場 所	枚方市 池之宮1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	中宮津田線道路補修工事 (その3) (H30-51)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=133.8m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

8,240,400 円

7,630,000 円

610,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持工	式	1		3,655,154	費目行	
舗装工	式	1		3,272,527	工種行	
切削オーバーレイ工	式	1		3,272,527	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.7				
切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	363.1				
切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 4000m2以下 基層 50mm 表層 50mm	m2	485.1				
殻運搬処理 As殻(切削)	m3	66.7				
区画線工	式	1		160,027	工種行	
区画線工	式	1		160,027	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	110.0				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	98.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	23.8				
区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制 約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	43.3				
区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制 約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
仮設工	式	1		222,600	工種行	
交通管理工	式	1		222,600	種別行	
交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	14				
直接工事費				3,655,154		
共通仮設費(率分)	式	1		773,000		
共通仮設費計				773,000		
純工事費				4,428,154		
現場管理費	式	1		1,843,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				6,271,154		
一般管理費等	式	1		1,358,846		
工事価格				7,630,000		
消費税相当額	%	8		610,400		
設計価格				8,240,400		