

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB06013-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北山1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北山通線						
工 事 名	北山通線歩道補修工事 (H30-50)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 1式 舗装工 1式 道路植栽工 1式 道路附属施設工 1式 仮設工 1式 施工箇所 63箇所</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>7, 609, 680 円 7, 046, 000 円 563, 680 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		2,939,688	費目行	
	道路土工		式	1		499,042	工種行	
		土工	式	1		99,674	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	47.6				
		残土処理	式	1		355,562	種別行	
		残土処理 (路盤)	m3	46.2				
		残土処理 (砂)	m3	8.6				
		除根工	式	1		43,806	種別行	
		除根(伐木除根)	m2	287.0				
		整地(伐木除根)	m2	287.0				
		集積(人力施工)(伐木除根)	m2	287.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		積込み(人力施工)(伐木除根)	m2	287.0				
		運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間有り 7.5km以下 良好	m2	287.0				
	舗装工		式	1		1,134,378	工種行	
		ブロック舗装工	式	1		1,134,378	種別行	
		上層路盤(歩道部) 125mm超150mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	287.0				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置3色以上による色合わせ ・ブロック厚6cm 洗い砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	241.2				
		インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 標準品 洗い砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	45.8				
	道路植栽工		式	1		243,780	工種行	
		道路植栽工	式	1		243,780	種別行	
		道路植栽(植樹) 高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島) 土改有 植樹割増有	本	17.0				
	道路付属施設工		式	1			工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		植樹ブロック据付(植樹設置工) 植樹(改良型)	箇所	9.0				
		蓋版(標準単価) 再利用撤去・据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製 40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	216.0				
	仮設工		式	1		848,000	工種行	
	交通管理工		式	1		848,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	80.0				
直接工事費						2,939,688		
		共通仮設費(率分)	式	1		767,000		
共通仮設費計						767,000		
純工事費						3,706,688		
		現場管理費	式	1		2,078,000		
工事原価						5,784,688		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		1,261,312		
工事価格				7,046,000		
消費税相当額	%	8		563,680		
設計価格				7,609,680		