

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB11005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾家具町5丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	長尾第3号線他						
工 事 名	長尾第3号線他道路補修工事(H30-30)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=102.7m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,266,000 円 3,950,000 円 316,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕工			式	1		1,887,522	費目行	
	舗装工		式	1		1,710,773	工種行	
		舗装工	式	1		1,710,773	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	145.4				
		舗装版破碎	m ²	634.1				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	634.1				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3	m ²	634.1				
		殻運搬処分 アスファルト殻	m ³	31.7				
	区画線工		式	1		28,349	工種行	
		区画線工	式	1		28,349	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	91.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.8				
	仮設工		式	1		148,400	工種行	
	交通管理工		式	1		148,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	14				
直接工事費						1,887,522		
	共通仮設費(率分)		式	1		398,000		
共通仮設費計						398,000		
純工事費						2,285,522		
	現場管理費		式	1		950,000		
工事原価						3,235,522		
	一般管理費等		式	1		714,478		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格						3,950,000		
	消費税相当額			%	8		316,000		
設計	価格						4,266,000		