

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB05016-0C0					
施 工 場 所	枚方市 田口山3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	招提第32号線						
工 事 名	招提第32号線道路補修工事 (H30-53)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 道路付属施設工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=128.3m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,876,120 円 3,589,000 円 287,120 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	式	1		1,718,540	費目行	
舗装工	式	1		1,371,096	工種行	
切削オーバーレイ工	式	1		1,371,096	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.6				
切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	604.9				
殻運搬処理 As殻(切削)	m3	30.2				
道路付属施設工	式	1		173,560	工種行	
道路付属物工	式	1		173,560	種別行	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ650mm 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	26				
道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 夜間無 制約無	本	30				
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工	式	1		67,884	工種行	
区画線工	式	1		67,884	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	35.0				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	98.4				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	12.5				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	30.4				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制 約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6.3				
仮設工	式	1		106,000	工種行	
交通管理工	式	1		106,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
直接工事費				1,718,540		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		361,000		
共通仮設費計				361,000		
純工事費				2,079,540		
現場管理費	式	1		861,000		
工事原価				2,940,540		
一般管理費等	式	1		648,460		
工事価格				3,589,000		
消費税相当額	%	8		287,120		
設計価格				3,876,120		