

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB06006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 野村中町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	中宮津田線道路補修工事(その1) (H30-26)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=70.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,409,720 円 5,009,000 円 400,720 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		2,387,316	費目行	
	舗装工		式	1		2,051,700	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,051,700	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	117.2				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	381.4				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	381.4				
		殻運搬処理 As殻	m3	38.1				
	区画線工		式	1		97,116	工種行	
		区画線工	式	1		97,116	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	51.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	33.0				
	仮設工		式	1		238,500	工種行	
	交通管理工		式	1		238,500	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	15.0				
直接工事費						2,387,316		
	共通仮設費(率分)		式	1		506,000		
共通仮設費計						506,000		
純工事費						2,893,316		
	現場管理費		式	1		1,207,000		
工事原価						4,100,316		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		908,684		
工事	価格						5,009,000		
	消費税相当額			%	8		400,720		
設計	価格						5,409,720		