

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB06009-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線						
工 事 名	山之上高田線道路補修工事(その2) (H30-42)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=58.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

3,964,680 円

3,671,000 円

293,680 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		1,740,295	費目行	
	舗装工		式	1		1,479,658	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		1,479,658	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.3				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	532.6				
		殻運搬処理 As殻	m3	26.6				
	区画線工		式	1		133,437	工種行	
		区画線工	式	1		133,437	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	58.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	115.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	44.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	60.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工		式	1		127,200	工種行	
	交通管理工		式	1		127,200	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	8.0				
直接工事費						1,740,295		
	共通仮設費(率分)		式	1		373,000		
共通仮設費計						373,000		
純工事費						2,113,295		
	現場管理費		式	1		889,000		
工事原価						3,002,295		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		668,705		
工事価格				3,671,000		
消費税相当額	%	8		293,680		
設計価格				3,964,680		