

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18GK2106-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宮之阪 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第 6 5 工区溝谷川ポンプ場整備工事 (場内整備その 1)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>作業土工 一式 擁壁工 一式 場内付帯工 一式 附帯工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>21,386,160 円 19,802,000 円 1,584,160 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
ポンプ	場内	整備		式	1		11,235,205	費目行	
	作業	土工		式	1		2,150,790	工種行	
		掘削工		式	1		508,992	種別行	
		土砂掘削		m3	482				
		埋戻工		式	1		154,632	種別行	
		埋戻し(流用土)		m3	51				
		残土処理工		式	1		1,487,166	種別行	
		残土処理		m3	426				
	擁壁	工		式	1		2,300,251	工種行	
		コンクリートブロック工		式	1		2,110,430	種別行	
		コンクリートブロック基礎 【18-8-25BB】		m3	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリートブロック積	m2	92				
		胴込・裏込	式	1				
		天端コンクリート 【18-8-25BB】	m3	5				
		小口止めコンクリート	式	1		189,821	種別行	
		基礎材 【RC-40 t=20cm】	m2	3				
		コンクリート 【18-8-25BB】	m3	4				
		型枠	m2	10				
		場内付帯工	式	1		5,293,055	工種行	
		排水管布設工	式	1		113,710	種別行	
		硬質塩化ビニル管 【φ150mm】	式	1				
		集水ます	箇所	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	階段工		式	1		466,495	種別行	
	組立式階段		式	1				
	ガードパイプ		m	4.90				
	照明工		式	1		4,712,850	種別行	
	照明柱基礎		式	1				
	照明灯		式	1				
	配管・配線工		式	1				
	プルボックス設置工 【150*150*100mm】		個	4				
	分電盤設置工		式	1				
	附帯工		式	1		855,109	工種行	
	構造物撤去工		式	1		855,109	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		覆工板撤去	式	1				
		支持杭撤去	式	1				
		鋼矢板撤去	式	1				
		手摺り撤去	式	1				
		仮壁取壊し	式	1				
		既設構造物取壊し	式	1				
		Co殻運搬処理 【6.0km以下 投棄料有り】	m3	31				
		廃プラスチック運搬処理 【3.0km以下 投棄料有り】	m3	0.3				
	仮設工		式	1		636,000	工種行	
	交通管理工		式	1		636,000	種別行	
		交通誘導警備員B	人日	60				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事	費					11,235,205		
		運搬費		式	1		300,690		
		技術管理費		式	1		65,670		
		共通仮設費(積上分計)					366,360		
		共通仮設費(率分)		式	1		958,000		
		共通仮設費計					1,324,360		
純	工事	費					12,559,565		
		現場管理費		式	1		4,072,000		
		工事原価					16,631,565		
		一般管理費等		式	1		3,170,435		
		工事価格					19,802,000		

