

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DAMY05-1C0					
施工場所	枚方市 甲斐田新町 地内						
路線・河川名	都市計画道路 枚方藤阪線						
工事名	枚方藤阪線道路管理用地工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=35m 工事概要 道路土工 一式、舗装工 一式、防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、 仮設工 一式	施工延長 L=35m 工事概要 道路土工 一式、舗装工 一式、防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	3,264,840 円 3,023,000 円 241,840 円	3,734,640 円 3,458,000 円 276,640 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 2,812,320 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 2,604,000 円 消費税等相当額 208,320 円	変更契約金額 (税込み) 3,216,240 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 2,978,000 円 消費税等相当額 238,240 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		1,142,578	費目行	
				1		1,307,041		
道路土工			式	1		29,546	工種行	
				1		122,056		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	11			25号代 価表	
		床掘り 土砂 小規模	m3	6.5			1号代 価表	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	6.1				
				5.3			2号代 価表	
				4.9				
残土処理工			式	1		2,005	種別行	
				1		73,400		
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下</small>	m3	0.6			3号代 価表	
				0.7				
		土砂処分	m3	0.6			4号代 価表	
				0.7				
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下</small>	m3	11			3号代 価表	
		表土処分	m3	11			26号代 価表	
舗装工			式	1		218,804	工種行	
				1		280,269		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	アス	ファルト舗装	式	1		218,804	種別行	
				1		280,269		
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	121			5号代 価表	
				149				
		不陸整正 補足材料有(RM-30)	m2	121			6号代 価表	
				149				
防護柵工			式	1		695,104	工種行	
				1		769,192		
防止柵工			式	1		695,104	種別行	
				1		769,192		
		立入防止柵 設置	m	62			7号代 価表	
				71				
		立入防止柵門扉 W1000 設置	基	4			8号代 価表	
構造物撤去工			式	1		71,924	工種行	
防護柵撤去工			式	1		73,396	種別行	
		仮設フェンス 撤去	m	59			9号代 価表	
構造物取壊工			式	1		6,930	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.2			10号代 価表	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	0.6			11号代 価表	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.1			12号代 価表	
		殻運搬処理工	式	1		-8,402	種別行	
		殻運搬 Co殻 有 10.5km以下 良好	m3	0.1			13号代 価表	
		Co殻処分 無筋	m3	0.1			14号代 価表	
		殻運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	0.1			15号代 価表	
		As殻処分	m3	0.1			16号代 価表	
		現場発生品・支給品運搬 <small>レン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下</small>	回	1			17号代 価表	
		スクラップ処分	k g	500			18号代 価表	
	仮設工		式	1		127,200	工種行	
				1		63,600		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		127,200	種別行	
					1		63,600		
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12		127,200	19号代 価表	
					6		63,600		
直接工事費							1,142,578		
							1,307,041		
			共通仮設費(率分)	式	1		355,000		
					1		406,000		
共通仮設費計							355,000		
							406,000		
純工事費							1,497,578		
							1,713,041		
			現場管理費	式	1		965,000		
					1		1,104,000		
工事原価							2,462,578		
							2,817,041		
			一般管理費等	式	1		560,422		
					1		640,959		
工事価格							3,023,000		
							3,458,000		
			消費税相当額	%	8				
					8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格						3,264,840		
							3,734,640		