

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18GK2106-1C0					
施 工 場 所	枚方市 宮之阪 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第 6 5 工区溝谷川ポンプ場整備工事 (場内整備その 1)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	作業土工 一式 擁壁工 一式 場内付帯工 一式 附帯工 一式 仮設工 一式	作業土工 一式 擁壁工 一式 場内付帯工 一式 附帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	21,386,160 円	25,189,920 円
工 事 価 格	19,802,000 円	23,324,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,584,160 円	1,865,920 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 19,193,760 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 17,772,000 円 消費税等相当額 1,421,760 円	変更契約金額 (税込み) 22,606,560 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 20,932,000 円 消費税等相当額 1,674,560 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考	
ポンプ場	内	整備		式	1		11,235,205	費目行		
					1		13,267,570			
	作業	土工		式	1		2,150,790	工種行		
					1		2,114,414			
		掘削	工	式	1		508,992	種別行		
					1		500,544			
		土砂	掘削	m3	482					
					474					
		埋戻	工	式	1		154,632	種別行		
		埋戻	し(流用土)	m3	51					
		残土	処理	工	1		1,487,166	種別行		
					1		1,459,238			
		残土	処理	m3	426					
					418					
擁壁	工			式	1		2,300,251	工種行		
					1		2,253,532			
		コン	クリート	ブ	ロック	工	1	2,110,430	種別行	
							1	1,668,000		
		コン	クリート	ブ	ロック	基礎	3			
							2			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		コンクリートブロック積	m2	92				
				74				
		胴込・裏込	式	1				
				1				
		天端コンクリート 【18-8-25BB】	m3	5				
				4				
	小口	止めコンクリート	式	1		189,821	種別行	
				1		585,532		
		基礎材 【RC-40 t=20cm】	m2	3				
				6				
		コンクリート 【18-8-25BB】	m3	4				
				13				
		型枠	m2	10				
				29				
場内付帯工			式	1		5,293,055	工種行	
				1		5,245,515		
	排水管	布設工	式	1		113,710	種別行	
				1		66,170		
		硬質塩化ビニル管 【φ150mm】	式	1				
		集水ます	箇所	2				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	階段工		式	1		466,495	種別行	
	組立式階段		式	1				
	ガードパイプ		m	4.90				
	照明工		式	1		4,712,850	種別行	
	照明柱基礎		式	1				
	照明灯		式	1				
	配管・配線工		式	1				
	プルボックス設置工 【150*150*100mm】		個	4				
	分電盤設置工		式	1				
	附帯工		式	1		855,109	工種行	
				1		3,018,109		
	構造物撤去工		式	1		855,109	種別行	
				1		3,018,109		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		覆工板撤去	式	1				
		支持杭撤去	式	1				
		鋼矢板撤去	式	1				
		手摺り撤去	式	1				
		仮壁取壊し	式	1				
		既設構造物取壊し	式	1				
		Co殻運搬処理 【6.0km以下 投棄料有り】	m3	31				
		廃プラスチック運搬処理 【3.0km以下 投棄料有り】	m3	0.3				
	仮設工		式	1		636,000	工種行	
	交通管理工		式	1		636,000	種別行	
		交通誘導警備員B	人日	60				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費							11,235,205		
							13,267,570		
		運搬費		式	1		300,690		
		技術管理費		式	1		65,670		
		共通仮設費(積上分計)					366,360		
		共通仮設費(率分)		式	1		958,000		
					1		1,143,000		
		共通仮設費計					1,324,360		
							1,509,360		
		純工事費					12,559,565		
							14,776,930		
		現場管理費		式	1		4,072,000		
					1		4,843,000		
		工事原価					16,631,565		
							19,619,930		
		一般管理費等		式	1		3,170,435		
					1		3,704,070		
		工事価格					19,802,000		
							23,324,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	%	8		1,584,160		
					8		1,865,920		
設計	価	格					21,386,160		
							25,189,920		