

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB3007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 津田南町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	津田南町第6号線						
工 事 名	津田南町第6号線道路補修工事 (H30-31)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=81.8m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,092,040 円 2,863,000 円 229,040 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		1,366,791	費目行	
舗装工	式	1		1,229,935	工種行	
舗装打換え工	式	1		1,229,935	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	75.3				
舗装版破碎	m ²	451.5				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	451.5				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m ²	451.5				
殻運搬処理 AS殻 処分費込み	m ³	22.6				
区画線工	式	1		9,656	工種行	
区画線工	式	1		9,656	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	1		127,200	工種行	
交通管理工	式	1		127,200	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費				1,366,791		
共通仮設費(率分)	式	1		289,000		
共通仮設費計				289,000		
純工事費				1,655,791		
現場管理費	式	1		689,000		
工事原価				2,344,791		
一般管理費等	式	1		518,209		
工事価格				2,863,000		

