

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB04013-0C0					
施工場所	枚方市 南中振3丁目 地内						
路線・河川名	南中振1号線						
工事名	南中振1号線道路補修工事 (H30-55)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=92.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

6,731,640 円

6,233,000 円

498,640 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持工			式	1		2,985,178	費目行	
	舗装工		式	1		2,695,034	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,695,034	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.5				
		殻運搬処理 As殻	m3	53.1				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	531.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	531.0				
	区画線工		式	1		62,744	工種行	
		区画線工	式	1		62,744	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	184.0				
	仮設工		式	1		227,400	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通管理工	式	1		227,400	種別行	
交通誘導警備員A 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	2				
交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費				2,985,178		
共通仮設費(率分)	式	1		627,000		
共通仮設費計				627,000		
純工事費				3,612,178		
現場管理費	式	1		1,495,000		
工事原価				5,107,178		
一般管理費等	式	1		1,125,822		
工事価格				6,233,000		

