

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB03010-0C0					
施工場所	枚方市 津田山手1丁目 地内						
路線・河川名	津田山手第1号線						
工事名	津田山手第1号線道路補修工事 (H30-60)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=121.3m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,315,680 円 3,996,000 円 319,680 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		1,925,421	費目行	
	舗装工		式	1		1,776,650	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		1,776,650	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.7				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付設置撤去必要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	756.7				
		殻運搬処理 As殻(切削) 北山	m3	38.8				
	区画線工		式	1		42,771	工種行	
		区画線工	式	1		42,771	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	25.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10.7				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	43.7				
	仮設工			式	1		106,000	工種行	
	交通管理工			式	1		106,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
直接工事費							1,925,421		
	共通仮設費(率分)			式	1		400,000		
共通仮設費計							400,000		
純工事費							2,325,421		
	現場管理費			式	1		953,000		
工事原価							3,278,421		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		717,579		
工事	価格						3,996,000		
	消費税相当額			%			319,680		
設計	価格						4,315,680		