

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB05019-0C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘6丁目 地内						
路線・河川名	枚方新香里線						
工事名	枚方新香里線道路補修工事 (H30-58)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=79.4m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

4,239,000 円

3,925,000 円

314,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕		式	1		1,870,391	費目行	
	舗装工		式	1		1,672,199	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		1,672,199	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.6				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	659.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	33.0				
	区画線工		式	1		92,192	工種行	
		区画線工	式	1		92,192	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	151.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	79.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工			式	1		106,000	工種行	
		交通管理工		式	1		106,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	10				
直接工事費							1,870,391		
	共通仮設費(率分)			式	1		397,000		
共通仮設費計							397,000		
純工事費							2,267,391		
	現場管理費			式	1		946,000		
工事原価							3,213,391		
	一般管理費等			式	1		711,609		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格						3,925,000		
	消費税相当額			%	8		314,000		
設計	価格						4,239,000		