

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB7011-0C0					
施工場所	枚方市 西船橋1丁目 地内						
路線・河川名	管理協定道路						
工事名	西船橋1丁目地内道路補修工事 (H30-46)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=76.5m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,066,200 円 3,765,000 円 301,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		1,775,716	費目行	
	舗装工		式	1		1,527,480	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,527,480	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14.3				
		舗装版破碎積込	m ²	413.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	413.2				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m ²	413.2				
		殻運搬処理 As殻	m ³	20.7				
	区画線工		式	1		57,436	工種行	
		区画線工	式	1		57,436	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	33.0				
	仮設工		式	1		190,800	工種行	
	交通管理工		式	1		190,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
直接	工事費					1,775,716		
	共通仮設費(率分)		式	1		384,000		
共通	仮設費計					384,000		
純	工事費					2,159,716		
	現場管理費		式	1		916,000		
工事	原価					3,075,716		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		689,284		
工事	価格						3,765,000		
	消費税相当額			%	8		301,200		
設計	価格						4,066,200		