

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB05020-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日北町3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	枚方津田線						
工 事 名	枚方津田線道路補修工事 (H30-59)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式        区画線工 一式        仮設工 一式        施工延長L=151.3m</p>
<p>設 計 金 額        (内 訳)        工 事 価 格        消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,084,480 円        2,856,000 円        228,480 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		1,386,894	費目行	
	舗装工		式	1		1,291,110	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,291,110	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	15.2				
		舗装版破碎	m <sup>2</sup>	491.9				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m <sup>2</sup>	491.9				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	491.9				
		殻運搬処理 As殻	m <sup>3</sup>	24.6				
	区画線工		式	1		32,184	工種行	
		区画線工	式	1		32,184	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	119.2				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		63,600	工種行	
	交通管理工			式	1		63,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	6				
直接工事費							1,386,894		
	共通仮設費(率分)			式	1		269,000		
共通仮設費計							269,000		
純工事費							1,655,894		
	現場管理費			式	1		685,000		
工事原価							2,340,894		
	一般管理費等			式	1		515,106		
工事価格							2,856,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
消費税相当額				%	8		228,480		
設計価格							3,084,480		