

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DESK01-0C0					
施 工 場 所	枚方市 甲斐田新町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道枚方藤阪第 2 号線						
工 事 名	自転車通行空間枚方藤阪第 2 号線整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 0.445km </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">9,161,640 円</p> <p style="text-align: right;">8,483,000 円</p> <p style="text-align: right;">678,640 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
枚方	藤阪	第2	号線	式	1		3,538,694	費目行	
	道路	土工		式	1		9,326	工種行	
		掘削工		式	1		2,214	種別行	
		掘削【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	0.8				
		残土処理工		式	1		7,112	種別行	
		土砂等運搬【昼間】 小規模 ハックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好		m3	0.3				
		処分費【昼間】 土砂		m3	0.3				
		土砂等運搬【夜間】 小規模 ハックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下 良好		m3	0.5				
		処分費【夜間】 廃路盤材		m3	0.5				
	舗装工			式	1		1,112,546	工種行	
		アスファルト舗装工		式	1		1,066,158	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正【夜間】 補足材料有 (HMS-25) 29mm以上34mm未満	m2	183				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	183				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	183				
		ブロック舗装工 誘導ブロック (一般部)	式	1		46,388	種別行	
		上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	5.0				
		特殊ブロック舗装【夜間】 設置 30cm*30cm	m2	5.0				
	排水	構造物工	式	1		507,120	工種行	
		集水柵工	式	1		507,120	種別行	
		柵蓋取替工600×400 (柵穴400×500用)【昼間】 街渠柵 110° 開閉	基	24				
	区画線工		式	1		1,220,115	工種行	
		区画線工	式	1		1,181,703	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	70				
		区画線設置(標準単価)【夜間】文字「4」 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	8.5				
		自転車マーク(自転車+矢印)【夜間】	箇所	29				
		矢羽根【夜間】	m	432				
		区画線削除工	式	1		38,412	種別行	
		区画線消去(標準単価)自転車横断帯W=150【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	49				
		区画線消去(標準単価)自転車マーク【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 15cm換算 制約無	m	9.2				
		構造物撤去工	式	1		307,987	工種行	
		構造物取壊工	式	1		170,977	種別行	
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	1.0				
		舗装版切断(車道As、歩道As)【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	157				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎（車道As、歩道As）【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	188				
	運搬	処理工	式	1		137,010	種別行	
		殻運搬【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好	m3	18				
		処分費（AS殻）【夜間】	m3	18				
		殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	1.0				
		処分費（無筋コンクリート）【夜間】	m3	1.0				
		現場発生品・支給品運搬【昼間】 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1				
		処分費（スクラップ）【昼間】	t	1.0				
	仮設工		式	1		381,600	工種行	
	交通管理工		式	1		381,600	種別行	
		交通誘導警備員B【昼間】 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	22				
直接	工事	費					3,538,694		
		共通	仮設費(率分)	式	1		899,000		
共通	仮設	費計					899,000		
純	工事	費					4,437,694		
		現場	管理費	式	1		2,517,000		
工事	原価						6,954,694		
		一般	管理費等	式	1		1,528,306		
工事	価格						8,483,000		
		消費	税相当額	%	8		678,640		
設計	価格						9,161,640		