

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DESK01-1C0					
施 工 場 所	枚方市 甲斐田新町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道枚方藤阪第 2 号線						
工 事 名	自転車通行空間枚方藤阪第 2 号線整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 0.445km	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 0.445km
設 計 金 額 (内 訳)	9,161,640 円	15,791,760 円
工 事 価 格	8,483,000 円	14,622,000 円
消 費 税 等 相 当 額	678,640 円	1,169,760 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,640,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 8,000,000 円 消費税等相当額 640,000 円	変更契約金額 (税込み) 14,892,120 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 13,789,000 円 消費税等相当額 1,103,120 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
枚方	藤阪	第2	号線	式	1		3,538,694	費目行	
					1		6,689,002		
	道路	土	工	式	1		9,326	工種行	
		掘削	工	式	1		2,214	種別行	
			掘削【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	0.8				
		残土	処理工	式	1		7,112	種別行	
			土砂等運搬【昼間】 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下	m3	0.3				
			処分費【昼間】 土砂	m3	0.3				
			土砂等運搬【夜間】 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下	m3	0.5				
			処分費【夜間】 廃路盤材	m3	0.5				
	舗装	工		式	1		1,112,546	工種行	
					1		3,693,596		
		アス	ファルト舗装工(一般部)	式	1		1,066,158	種別行	
					1		3,070,302		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正【夜間】 補足材料有 (HMS-25) 29mm以上34mm未満	m2	183				
				527				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	183				
				527				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	183				
				527				
		アスファルト舗装工(交差点部・導水パイプ有り)	式	-----		-----	種別行	
				1		576,906		
		不陸整正【夜間】 補足材料有 (HMS-25) 29mm以上34mm未満	m2	-----				
				85				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)《導水パイプ有り》【夜間】 1.4m未満 50mm アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り) プライムコートPK-	m2	-----				
				20				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	-----				
				66				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)導水パイプ無し【夜間】 1.4m未満 50mm アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	-----				
				85				
		排水用導水パイプ 樹脂製 内径20mm	m	-----				
				66				
		遮水シート w=300mm	m2	-----				
				20				
		ブロック舗装工 誘導ブロック(一般部)	式	1		46,388	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		特殊ア`ロック舗装【夜間】 設置 30cm*30cm	m2	5.0				
		上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.0				
	排水	構造物工	式	1		507,120	工種行	
				1		236,760		
		集水柵工	式	1		507,120	種別行	
				1		236,760		
		柵蓋取替工600×400(柵穴400×500用)【夜間】 街渠柵 110° 開閉《参考》	基	24				
				13				
		柵蓋取替工600×300(柵穴300×500用)【夜間】 街渠柵 110° 開閉《参考》	基	5				
	区画線工		式	1		1,220,115	工種行	
				1		1,267,418		
		区画線工	式	1		1,181,703	種別行	
				1		1,233,758		
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	70				
				82				
		区画線設置(標準単価)【夜間】文字「4」 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未</small>	m	8.5				
				25				
		自転車マーク(自転車+矢印)【夜間】	箇所	29				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		矢羽根【夜間】	m	432				
		区画線設置(標準単価)【夜間】警告標示「スピード落せ」 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未	m	34				
		区画線削除工	式	1		38,412	種別行	
				1		33,660		
		区画線消去(標準単価)自転車横断帯W=150【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	49				
				45				
		区画線消去(標準単価)自転車マーク【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 15cm換算 制約無	m	9.2				
				6				
		構造物撤去工	式	1		307,987	工種行	
				1		925,402		
		構造物取壊工	式	1		170,977	種別行	
				1		431,522		
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	1.0				
				0				
		舗装版切断(車道As、歩道As)【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	157				
				509				
		舗装版破碎(車道As、歩道As)【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	188				
				617				
		運搬処理工	式	1		137,010	種別行	
				1		493,880		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬【夜間】 <small>舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好</small>	m3	18				
				61				
		処分費 (AS殻)【夜間】	m3	18				
				61				
		殻運搬【夜間】 <small>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好</small>	m3	1.0				
				0				
		処分費 (無筋コンクリート)【夜間】	m3	1.0				
				0				
		現場発生品・支給品運搬【昼間】 <small>ルーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.8t超1.1t以下</small>	回	1				
		処分費 (スクラップ)【昼間】	t	1.0				
				0.7				
仮設工			式	1		381,600	工種行	
				1		556,500		
	交通管理工		式	1		381,600	種別行	
				1		556,500		
		交通誘導警備員B【昼間】 <small>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)</small>	人日	3				
				0				
		交通誘導警備員B【夜間】 <small>夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)</small>	人日	22				
				35				
直接工事費						3,538,694		
						6,689,002		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率分)		式	1		899,000		
					1		1,344,000		
共通仮設費計							899,000		
							1,344,000		
純工事費							4,437,694		
							8,033,002		
	現場	管理費		式	1		2,517,000		
					1		4,102,000		
工事原価							6,954,694		
							12,135,002		
	一般	管理費等		式	1		1,528,306		
					1		2,486,998		
工事価格							8,483,000		
							14,622,000		
	消費	税相当額		%	8		678,640		
					8		1,169,760		
設計価格							9,161,640		
							15,791,760		