

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB03010-1C0					
施工場所	枚方市 津田山手1丁目 地内						
路線・河川名	津田山手第1号線						
工事名	津田山手第1号線道路補修工事 (H30-60)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=121.3m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=121.3m
設 計 金 額 (内 訳)	4,315,680 円	4,439,880 円
工 事 価 格	3,996,000 円	4,111,000 円
消 費 税 等 相 当 額	319,680 円	328,880 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,758,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,480,000 円 消費税等相当額 278,400 円	変更契約金額 (税込み) 3,866,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,580,000 円 消費税等相当額 286,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	式	1		1,925,421	費目行	
		1		1,978,390		
舗装工	式	1		1,776,650	工種行	
		1		1,829,619		
切削オーバーレイ工	式	1		1,776,650	種別行	
		1		1,829,619		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.7				
切削オーバーレイ 7cm以下 摺付設置撤去必要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	756.7				
		0				
切削オーバーレイ 7cm以下 摺付設置撤去必要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	-----		-----		
		756.7		1,589,070		
殻運搬処理 As殻(切削) 北山	m3	38.8				
区画線工	式	1		42,771	工種行	
区画線工	式	1		42,771	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	20.2				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制 約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	25.4				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	10.7				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	43.7				
仮設工	式	1		106,000	工種行	
交通管理工	式	1		106,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
直接工事費				1,925,421		
				1,978,390		
共通仮設費(率分)	式	1		400,000		
		1		412,000		
共通仮設費計				400,000		
				412,000		
純工事費				2,325,421		
				2,390,390		
現場管理費	式	1		953,000		
		1		982,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				3,278,421		
				3,372,390		
一般管理費等	式	1		717,579		
		1		738,610		
工事価格				3,996,000		
				4,111,000		
消費税相当額	%			319,680		
				328,880		
設計価格				4,315,680		
				4,439,880		