

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

		起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
		決裁根拠： 4条1項 号別表第1 3(3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	平成 30年度		基準年度：平成 30年度 単価適用月度：平成 30年 11月 度 適用工種：開削工事及び小口径推進工事 地域補正：全地域：一般交通影響あり②	
支出費目	:	建-39 建設改良費(依頼)			
	:				
	:				
工事場所	:	枚方市 杉山手1・2丁目 地内			
路線河川名	:	市道 杉山手第5号線他			
工事名	:	杉山手2丁目口径100mm以下配水管移設工事(第11工区)			
	:				
	:				

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	25,890,000 円	25,700,000 円	-190,000 円
消費税相当額	2,071,200 円	2,056,000 円	-15,200 円
工事費	27,961,200 円	27,756,000 円	-205,200 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 4 0	1 4 3 . 1
	PE φ 7 5	m	9 9	9 4 . 2
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	1 4 4	1 4 4
	D I P φ 7 5	m	4	4
	H I V P φ 5 0	m	9 3	9 3
給水管接合替工		箇所	3 4	3 4
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							(2,067,560)	
							3,777,098	
	材料費						(2,099,480)	
							3,843,879	
					1	(2,067,560)	(2,067,560)	
						2,180,900	2,180,900	
				式	1	(2,099,480)	(2,099,480)	
						2,212,820	2,212,820	
	土工				1	1,052,973	1,052,973	
				式	1	1,079,505	1,079,505	
	管工				1	543,225	543,225	
				式	1	551,554	551,554	
φ75本管工事（依頼）							(366,770)	
							1,312,200	
	材料費						(383,550)	
							1,336,698	
					1	(366,770)	(366,770)	
						423,440	423,440	
				式	1	(383,550)	(383,550)	
						440,220	440,220	
	土工				1	738,816	738,816	
				式	1	740,155	740,155	
	管工				1	149,944	149,944	
				式	1	156,323	156,323	
給水管接合替工事（依頼）							(1,308,907)	
							2,907,586	
							(1,229,892)	
							2,695,523	
	土工				1	653,783	653,783	
				式	1	646,143	646,143	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(1,308,907) 2,253,803	(1,308,907) 2,253,803	
	管工			式	1	(1,229,892) 2,049,380	(1,229,892) 2,049,380	
							1,961,343	
φ100仮設本管工事（依頼）							1,961,343	
					1	901,605	901,605	
	土工			式	1	901,605	901,605	
					1	1,059,738	1,059,738	
	管工			式	1	1,059,738	1,059,738	
							1,033,235	
φ75仮設本管工事（依頼）							1,033,235	
					1	586,021	586,021	
	土工			式	1	586,021	586,021	
					1	447,214	447,214	
	管工			式	1	447,214	447,214	
							(130,109) 666,138	
仮設給水替工事（依頼）							(130,109) 666,138	
					1	(130,109) 666,138	(130,109) 666,138	
	管工			式	1	(130,109) 666,138	(130,109) 666,138	
							1,392,648	
φ100本管撤去工事（依頼）							1,392,648	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	1,322,270	1,322,270	
				式	1	1,322,270	1,322,270	
	管工				1	70,378	70,378	
				式	1	70,378	70,378	
φ75本管撤去工事（依頼）							34,249	
							34,249	
	土工				1	31,704	31,704	
				式	1	31,704	31,704	
	管工				1	2,545	2,545	
				式	1	2,545	2,545	
φ50本管撤去工事（依頼）							752,137	
							752,137	
	土工				1	718,964	718,964	
				式	1	718,964	718,964	
	管工				1	33,173	33,173	
				式	1	33,173	33,173	
仮設工（依頼）							1,823,200	
							1,823,200	
	交通管理工				1	1,823,200	1,823,200	
				式	1	1,823,200	1,823,200	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(3,873,346)	
				式	1		15,659,834	
共通仮設費					1		(3,843,031)	
				式	1		15,539,050	
共通仮設費					1		2,010,176	
				式	1		1,998,176	
	共通仮設費率計算額				1		2,006,000	
				式	1		1,994,000	
	共通仮設費 積上額計				1		4,176	
				式	1		4,176	
		運搬費			1		4,176	
				式	1		4,176	
			仮設材運搬費		1		4,176	
				式	1		4,176	
純工事費					1		17,670,010	
				式	1		17,537,226	
	現場管理費				1		4,442,000	
				式	1		4,410,000	
	現場管理費率計算額				1		4,442,000	
				式	1		4,410,000	
工事原価					1		22,112,010	
				式	1		21,947,226	

