## 枚方市

似力印											
部 長	次 县	<b>臺</b> 室	長	課長	課長代理	校	合	検	算	設	計
							事務決裁	表 (	条 )表 年 年	月	号 ) 号 日 日
			部	立言	<del> </del>	書					
平成 30	年度	設計書番	号 18	8DB7013-0C0							
施工場	所	枚方市 藤	 阪南町1	丁目 地内 他							
路線·河	川名	枚方藤阪線									
工事	名	枚方藤阪線	道路補個	多工事(H30-54)							

	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 板設工 一式
設 計 大 要	
設 計 金 額	3,776,760 円
(内 訳) 工 事 価 格	3, 497, 000 円
消費税等相当額	279, 760 円

		費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備	考
道路修繕	〔星	] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	式	1		663, 902	費目行		
舗装	工	(昼間)	式	1		508, 815	工種行		
	切肖	11オーバーレイ工(昼間)	式	1		508, 815	種別行		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6. 0					
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	210. 0					
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パペイプ 無し アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(コ、ム入り)	m2	210. 0					
		殼運搬処理 As殼(切削)	m3	10. 5					
区画	i線□	[〔昼間〕	式	1		112, 687	工種行		
	区區	画線工(昼間)	式	1		112, 687	種別行		
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	8. 0					
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線·20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	70.0					

18DB7013-0C0 枚方市

	費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備	考
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線·30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	50.0					
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印·記号·文字 ·15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	57. 3					
仮設	工 (昼間)	式	1		42, 400	工種行		
	交通管理工(昼間)	式	1		42, 400	種別行		
	交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	4					
道路修繕	(夜間)	式	1		995, 143	費目行		
舗装	工 (夜間)	式	1		751, 341	工種行		
	切削オーバーレイ工(夜間)	式	1		751, 341	種別行		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18. 4					
	路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	153. 4					
	排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パーイア 無し アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(コーム入り)	m2	153. 4					

18DB7013-0C0 枚方市

	費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
	切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	135. 0				
	設運搬処理 As殼(切削)	m3	14. 4				
区画線	上工 (夜間)	式	1		100, 702	工種行	
X	[画線工(夜間)	式	1		100, 702	種別行	
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線·15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	27. 7				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線·20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	38. 5				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線·45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	3. 9				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 t゙ブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	12. 5				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印·記号·文字 ·15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	18. 3				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線·45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	43. 0				
仮設工	(夜間)	式	1		143, 100	工種行	

18DB7013-0C0 枚方市

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
交通管理工 (夜間)	式	1		143, 100	種別行		
交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	9					
直接工事費				1, 659, 045			
共通仮設費(率分)	式	1		355, 000			
共通仮設費計				355, 000			
純工事費				2, 014, 045			
現場管理費	式	1		846, 000			
工事原価				2,860,045			
一般管理費等	式	1		636, 955			
工事価格				3, 497, 000			
消費税相当額	%	8		279, 760			

18DB7013-0C0

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
設計価格				3, 776, 760			