

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-42 建設改良費 (鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 楠葉並木 2 丁目 地内 路線河川名 : 市道 楠葉並木第 3 号線 他 工事名 : 楠葉並木2丁目口径150mm以下配水管改良工事 : : :	決裁根拠 : 4条1. 項号 別表第1.3. (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 30年度	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 1 1 月度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	56,860,000 円	
消費税相当額	4,548,800 円	
工事費	61,408,800 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3
	D I P φ 1 0 0	m	2 3 6
	P E φ 7 5	m	2 3 4
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	9
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	2 4 4
	C I P φ 7 5	m	2 2 9
給水管接合替工		箇所	6 1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							( 296,430 ) 441,743	
	材料費			式	1	( 296,430 ) 353,100	( 296,430 ) 353,100	
	土工			式	1	56,572	56,572	
	管工			式	1	32,071	32,071	
φ100本管工事（鉛管）							( 3,811,504 ) 9,083,924	
	材料費			式	1	( 3,811,504 ) 4,321,534	( 3,811,504 ) 4,321,534	
	土工			式	1	3,761,937	3,761,937	
	管工			式	1	1,000,453	1,000,453	
φ75本管工事（鉛管）							( 589,870 ) 4,057,884	
	材料費			式	1	( 589,870 ) 589,870	( 589,870 ) 589,870	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,150,478	3,150,478	
	管工			式	1	317,536	317,536	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							( 168,741 ) 309,709	
	材料費			式	1	( 168,741 ) 295,021	( 168,741 ) 295,021	
	管工			式	1	14,688	14,688	
給水管接合替工事（鉛管）							( 2,426,067 ) 5,721,252	
	土工			式	1	1,546,106	1,546,106	
	管工			式	1	( 2,426,067 ) 4,175,146	( 2,426,067 ) 4,175,146	
仮設給水替工事（鉛管）							( 263,249 ) 6,713,647	
	土工			式	1	2,948,504	2,948,504	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 263,249 ) 3,765,143	( 263,249 ) 3,765,143	
φ100本管撤去工事（鉛管）							65,522	
	管工			式	1	65,522	65,522	
φ75本管撤去工事（鉛管）							161,777	
	管工			式	1	161,777	161,777	
舗装本復旧工事（鉛管）							6,986,281	
	土工			式	1	6,986,281	6,986,281	
仮設工（鉛管）								
	交通管理工			式	1	2,512,200	2,512,200	
直接工事費計							( 7,555,861 ) 36,053,939	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 7,555,861 ) 36,053,939	
共通仮設費				式	1		3,993,416	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,857,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		136,416	
		運搬費		式	1		7,896	
			運搬費	式	1		7,896	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3試料	式	1		128,520	
純工事費				式	1		40,047,355	
		現場管理費		式	1		9,234,000	

