

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-40 建設改良費 (依頼) : 建-40 建設改良費 (更新) : : 工事場所 : 枚方市 杉山手1丁目 地内 路線河川名 : 市道 杉山手第33号線 他 工事名 : 杉山手1丁目口径75mm以下配水管移設工事(第4工区) : : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1 3(3)表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 11 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	24,470,000 円	
消費税相当額	1,957,600 円	
工事費	26,427,600 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 7 5	m	8 8
	PE φ 5 0	m	9 3
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 7 5	m	8 8
	V P φ 5 0	m	9 3
給水管接合替工		箇所	3 1
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	3
	PE φ 7 5	m	1 7
	PE φ 5 0	m	2 2
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	仕切弁 φ 5 0	箇所	3
撤去工	V L P φ 7 5	m	6
	V L P φ 5 0	m	6
	H I V P φ 4 0	m	2 1
給水管接合替工		箇所	7
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）							(361,790) 1,206,612	
	材料費			式	1	(361,790) 418,460	(361,790) 418,460	
	土工			式	1	656,715	656,715	
	管工			式	1	131,437	131,437	
φ50本管工事（依頼）							(174,860) 977,990	
	材料費			式	1	(174,860) 174,860	(174,860) 174,860	
	土工			式	1	676,501	676,501	
	管工			式	1	126,629	126,629	
φ75消火栓設置工事（依頼）							(186,892) 325,565	
	材料費			式	1	(186,892) 313,172	(186,892) 313,172	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	12,393	12,393	
給水管接合替工事（依頼）							(1,176,710) 2,638,066	
	土工			式	1	608,119	608,119	
	管工			式	1	(1,176,710) 2,029,947	(1,176,710) 2,029,947	
φ75仮設本管工事（依頼）							984,491	
	土工			式	1	467,267	467,267	
	管工			式	1	517,224	517,224	
φ50仮設本管工事（依頼）							893,998	
	土工			式	1	502,134	502,134	
	管工			式	1	391,864	391,864	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							(120,433) 608,127	
	管工			式	1	(120,433) 608,127	(120,433) 608,127	
φ75本管撤去工事（依頼）							913,034	
	土工			式	1	864,309	864,309	
	管工			式	1	48,725	48,725	
φ50本管撤去工事（依頼）							756,634	
	土工			式	1	723,038	723,038	
	管工			式	1	33,596	33,596	
仮設工（依頼）							1,399,200	
	交通管理工			式	1	1,399,200	1,399,200	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（更新）							(515,466) 1,008,072	
	材料費			式	1	(515,466) 685,146	(515,466) 685,146	
	土工			式	1	224,456	224,456	
	管工			式	1	98,470	98,470	
φ50本管工事（更新）							(418,340) 888,494	
	材料費			式	1	(418,340) 588,350	(418,340) 588,350	
	土工			式	1	230,008	230,008	
	管工			式	1	70,136	70,136	
給水管接合替工事（更新）							(267,175) 630,621	
	土工			式	1	163,889	163,889	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(267,175) 466,732	(267,175) 466,732	
φ75本管撤去工事(更新)							519	
	管工			式	1	519	519	
φ50本管撤去工事(更新)							2,376	
	管工			式	1	2,376	2,376	
φ40本管撤去工事(更新)							(2,210) 104,100	
	土工			式	1	95,536	95,536	
	管工			式	1	(2,210) 8,564	(2,210) 8,564	
舗装本復旧工事(更新)							1,138,242	
	土工			式	1	1,138,242	1,138,242	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,223,876) 14,730,541	
共通仮設費				式	1		1,926,304	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,924,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		2,304	
		運搬費		式	1		2,304	
			運搬費	式	1		2,304	
純工事費				式	1		16,656,845	
	現場管理費			式	1		4,239,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,239,000	
工事原価				式	1		20,895,845	

