

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB7013-1C0					
施工場所	枚方市 藤阪南町1丁目 地内 他						
路線・河川名	枚方藤阪線						
工事名	枚方藤阪線道路補修工事 (H30-54)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=124.0m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=124.0m
設 計 金 額 (内 訳)	3,776,760 円	3,997,080 円
工 事 価 格	3,497,000 円	3,701,000 円
消 費 税 等 相 当 額	279,760 円	296,080 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,283,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,040,000 円 消費税等相当額 243,200 円	変更契約金額 (税込み) 3,474,360 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,217,000 円 消費税等相当額 257,360 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕 (昼間)			式	1		663,902	費目行	
				1		0		
舗装工 (昼間)			式	1		508,815	工種行	
				1		0		
切削オーバーレイ工 (昼間)			式	1		508,815	種別行	
				1		0		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.0				
				0				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	210.0				
				0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	210.0				
				0				
		殻運搬処理 As殻 (切削)	m3	10.5				
				0				
区画線工 (昼間)			式	1		112,687	工種行	
				1		0		
区画線工 (昼間)			式	1		112,687	種別行	
				1		0		
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	8.0				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	70.0				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	50.0				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有	m	57.3				
				0				
仮設工(昼間)			式	1		42,400	工種行	
				1		0		
	交通管理工(昼間)		式	1		42,400	種別行	
				1		0		
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	4				
				0				
道路修繕(夜間)			式	-----			費目行	
				1		755,053		
舗装工(夜間)			式	-----			工種行	
				1		553,079		
	切削オーバーレイ工(夜間)		式	-----			種別行	
				1		553,079		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	-----				
				6.0				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	-----				
				210.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	-----				
				210.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬処理 As殻（切削）	m3	10.5				
	区画線工（夜間）		式	1		138,374	工種行	
	区画線工（夜間）		式	1		138,374	種別行	
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	8.0				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	70.0				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	50.0				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有		m	57.3				
	仮設工（夜間）		式	1		63,600	工種行	
	交通管理工（夜間）		式	1		63,600	種別行	
	交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)		人日	4				
	道路修繕（夜間）		式	1		995,143	費目行	
				1		995,143		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工 (夜間)			式	1		751,341	工種行	
切削オーバーレイ工 (夜間)			式	1		751,341	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	18.4				
路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し			m2	153.4				
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水バリエーション無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)			m2	153.4				
切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm			m2	135.0				
殻運搬処理 As殻 (切削)			m3	14.4				
区画線工 (夜間)			式	1		100,702	工種行	
区画線工 (夜間)			式	1		100,702	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無			m	27.7				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無			m	38.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	3.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	12.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有	m	18.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	43.0				
	仮設工(夜間)		式	1		143,100	工種行	
	交通管理工(夜間)		式	1		143,100		種別行
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	9				
直接工事費						1,659,045		
						1,750,196		
	共通仮設費(率分)		式	1		355,000		
				1		377,000		
共通仮設費計						355,000		
						377,000		
純工事費						2,014,045		
						2,127,196		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		846,000		
		1		898,000		
工事原価				2,860,045		
				3,025,196		
一般管理費等	式	1		636,955		
		1		675,804		
工事価格				3,497,000		
				3,701,000		
消費税相当額	%	8		279,760		
		8		296,080		
設計価格				3,776,760		
				3,997,080		