

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 31 年度	設 計 書 番 号	19DB05001-1C0					
施 工 場 所	枚方市 招提田近3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第2号線他						
工 事 名	北部区画第2号線他道路補修工事 (H31-2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=126.0m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=126.0m
設 計 金 額 (内 訳)	10,234,080 円	10,393,920 円
工 事 価 格	9,476,000 円	9,624,000 円
消 費 税 等 相 当 額	758,080 円	769,920 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,929,440 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 8,268,000 円 消費税等相当額 661,440 円	変更契約金額 (税込み) 9,068,760 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,397,000 円 消費税等相当額 671,760 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕工	式	1		4,554,136	費目行	
		1		4,623,977		
舗装工	式	1		4,009,382	工種行	
		1		4,058,973		
舗装打換え工 北部区画第2号線	式	1		2,227,177	種別行	
		1		2,255,604		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21.2				
		21.2				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	400.0				
		400.0				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	400.0				
		400.0				
殻運搬処理 As殻	m3	40.0				
		40.0				
舗装打換え工 北部区画第6号線	式	1		1,782,205	種別行	
		1		1,803,369		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	63.6				
		63.6				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	331.6				
		331.6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	331.6				
		331.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬処理 As殻	m3	33.2				
		33.2				
区画線工	式	1		115,454	工種行	
区画線工	式	1		115,454	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	87.8				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	30.3				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	38.0				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制 約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18.4				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制 約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	36.1				
仮設工	式	1		429,300	工種行	
		1		449,550		
交通管理工	式	1		429,300	種別行	
		1		449,550		
交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	27				
		27				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				4,554,136		
				4,623,977		
共通仮設費(率分)	式	1		965,000		
		1		981,000		
共通仮設費計				965,000		
				981,000		
純工事費				5,519,136		
				5,604,977		
現場管理費	式	1		2,301,000		
		1		2,339,000		
工事原価				7,820,136		
				7,943,977		
一般管理費等	式	1		1,655,864		
		1		1,680,023		
工事価格				9,476,000		
				9,624,000		
消費税相当額	%	8		758,080		
		8		769,920		
設計価格				10,234,080		
				10,393,920		