

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 31 年度	設 計 書 番 号	19DB11001-1C0					
施 工 場 所	枚方市 出口2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	出口1号線						
工 事 名	出口1号線道路補修工事 (H31-3)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=190.3m	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=190.3m
設 計 金 額 (内 訳)	8,089,200 円	8,181,000 円
工 事 価 格	7,490,000 円	7,575,000 円
消 費 税 等 相 当 額	599,200 円	606,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 7,049,160 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,527,000 円 消費税等相当額 522,160 円	変更契約金額 (税込み) 7,129,080 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,601,000 円 消費税等相当額 528,080 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕工	式	1		3,600,407	費目行	
		1		3,639,813		
舗装工	式	1		3,150,333	工種行	
		1		3,173,751		
舗装打換工	式	1		3,150,333	種別行	
		1		3,173,751		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	225.2				
		225.2				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	1,281.3				
		1,281.3				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	1,281.3				
		1,281.3				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1,281.3				
		1,281.3				
殻運搬処分 アスファルト殻	m3	64.1				
		64.1				
排水構造物工	式	1		52,542	工種行	
		1		53,030		
側溝工	式	1		52,542	種別行	
		1		53,030		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1.7				
		1.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	2.0				
		2.0				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.2				
基面整正	m2	1.5				
		1.5				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm・60kg/ 個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生グラッサラン40 ^〇 0.25m3/10m	m	6.0				
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1.5				
		1.5				
残塊運搬処分工 コンクリート殻	m3	0.2				
		0.2				
残土運搬処分工 廃路盤材	m3	0.2				
		0.2				
区画線工	式	1		68,932	工種行	
区画線工	式	1		68,932	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	53.4				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	60.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	68.7				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.0				
仮設工	式	1		328,600	工種行	
		1		344,100		
交通管理工	式	1		328,600	種別行	
		1		344,100		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	31				
		31				
直接工事費				3,600,407		
				3,639,813		
共通仮設費(率分)	式	1		756,000		
		1		765,000		
共通仮設費計				756,000		
				765,000		
純工事費				4,356,407		
				4,404,813		
現場管理費	式	1		1,802,000		
		1		1,824,000		
工事原価				6,158,407		
				6,228,813		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		1,331,593		
		1		1,346,187		
工事価格				7,490,000		
				7,575,000		
消費税相当額	%	8		599,200		
		8		606,000		
設計価格				8,089,200		
				8,181,000		