

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 31 年度	設計書番号	19DB05001-0C0					
施工場所	枚方市 招提田近3丁目 地内						
路線・河川名	北部区画第2号線他						
工事名	北部区画第2号線他道路補修工事 (H31-2)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=126.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

10,234,080 円

9,476,000 円

758,080 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕工		式	1		4,554,136	費目行	
	舗装工		式	1		4,009,382	工種行	
		舗装打換え工 北部区画第2号線	式	1		2,227,177	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21.2				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	400.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	400.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	40.0				
		舗装打換え工 北部区画第6号線	式	1		1,782,205	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	63.6				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	331.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	331.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 As殻	m3	33.2				
	区画線工		式	1		115,454	工種行	
	区画線工		式	1		115,454	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	87.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	30.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	38.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	36.1				
	仮設工		式	1		429,300	工種行	
	交通管理工		式	1		429,300	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	27				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費						4,554,136		
	共通仮設費(率分)			式	1		965,000		
共通	仮設費計						965,000		
純	工事費						5,519,136		
	現場管理費			式	1		2,301,000		
工事	原価						7,820,136		
	一般管理費等			式	1		1,655,864		
工事	価格						9,476,000		
	消費税相当額			%	8		758,080		
設計	価格						10,234,080		