

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 31 年度	設 計 書 番 号	19DB04001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 出屋敷西町2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	田口池之宮線						
工 事 名	田口池之宮線道路補修工事 (H31-1)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=107.3m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,709,040 円

7,138,000 円

571,040 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持工			式	1		3,425,465	費目行	
	舗装工		式	1		3,213,798	工種行	
		舗装打換え工	式	1		3,213,798	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	128.9				
		殻運搬処理 As殻	m3	60.5				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	604.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	604.5				
	区画線工		式	1		20,867	工種行	
		区画線工	式	1		20,867	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	55.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		190,800	工種行	
	交通管理工			式	1		190,800	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)		人日	12				
直接工事費							3,425,465		
	共通仮設費(率分)			式	1		720,000		
共通仮設費計							720,000		
純工事費							4,145,465		
	現場管理費			式	1		1,717,000		
工事原価							5,862,465		
	一般管理費等			式	1		1,275,535		
工事価格							7,138,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	消費	税	相当額	%	8		571,040		
設計	価格						7,709,040		