

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18SS0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 大字穂谷4561番13 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	野外活動センター進入路法面復旧工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           進入路法面復旧工            擁壁工 一式            擁壁付属物工 一式            法面保護工 一式            排水構造物工 一式            舗装工 一式            既設防護柵撤去工 一式            仮設工 一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3,909,600 円</p> <p style="text-align: right;">3,620,000 円</p> <p style="text-align: right;">289,600 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
災害復旧工			式	1		1,858,148		
進入路法面復旧工			式	1		1,858,148		
擁壁工			式	1		600,381		
掘削 土砂 小規模			m3	19.5				
基面整正			m2	9.7				
埋戻し 土砂 締固め有り			m3	7.4				
土砂運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.0km以下 良好			m3	13.8				
残土処分 投棄料砂質土			m3	13.8				
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0			m2	9.7				
躯体型枠 一般型枠 無筋構造物			m2	22.5				
躯体コンクリート 無筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生			m3	9.2				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		透水コンクリート 無筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.7				
		水抜きパイプ 布設 直管 75mm	m	3.5				
		裏込排水シート張	m2	0.3				
		擁壁付属物工	式	1		118,084		
		躯体型枠 一般型枠 無筋構造物	m2	9.5				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物	t	0.01				
		躯体コンクリート 無筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1.4				
		法面保護工	式	1		268,022		
		法面整形 切土部	m2	68.4				
		人力施工による植生工 植生マット工	m2	62.4				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物	t	0.05				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		鉄筋工[市場単価] SD345・D16 一般構造物	t	0.02				
		水抜きパイプ 布設 直管 50mm	m	0.5				
		躯体コンクリート 無筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1.2				
		排水構造物工	式	1		108,742		
		掘削 土砂 小規模	m3	2.9				
		基面整正	m2	0.6				
		埋戻し 土砂 締固め有り	m3	1.7				
		基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.6				
		暗渠排水管 直管 250mm	m	20.8				
		舗装工	式	1		217,344		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	7.4				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 12.0km以下 良好	m3	0.3				
		殻処分 As	m3	0.3				
		上層路盤 粒度調整砕石M-25	m2	17.8				
		不陸整正	m2	17.8				
		表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	17.8				
		区画線設置(標準単価) 実線・15cm 塗布厚1.5mm	m	21.0				
		区画線消去(標準単価) 削取り式	m	9.0				
		車止めポスト 設置	本	4				
		既設防護柵撤去工	式	1		163,975		
		横矢板撤去	式	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		H鋼杭撤去	式	1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.3				
		殻運搬 人力 無筋コンクリート DID無し 11.0km以下 良好	m3	0.3				
		殻処分 無筋Con	m3	0.3				
		仮設工	式	1		381,600		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交替要員無)	人日	36				
直接工事費						1,858,148		
		共通仮設費(率分)	式	1		205,000		
共通仮設費計						205,000		
純工事費						2,063,148		
		現場管理費	式	1		878,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価						2,941,148		
	一般管理費等			式	1		678,852		
工事	価格						3,620,000		
	消費税相当額			%	8		289,600		
設計	価格						3,909,600		