

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 31 年度	設 計 書 番 号	19DB06001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾谷町2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	長尾谷町第2号線						
工 事 名	長尾谷町第2号線道路補修工事(H31-4)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=119.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,390,440 円

6,843,000 円

547,440 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		3,296,551	費目行	
	舗装工		式	1		2,980,697	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,980,697	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	132.3				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	643.7				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	643.7				
		殻運搬処理 As殻	m3	64.4				
	区画線工		式	1		182,654	工種行	
		区画線工	式	1		182,654	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	119.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	176.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	49.5				
	仮設工		式	1		133,200	工種行	
	仮設工		式	1		133,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	12.0				
直接工事費						3,296,551		
	共通仮設費(率分)		式	1		687,000		
共通仮設費計						687,000		
純工事費						3,983,551		
	現場管理費		式	1		1,637,000		
工事原価						5,620,551		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,222,449		
工事	価格						6,843,000		
	消費税相当額			%	8		547,440		
設計	価格						7,390,440		