

枚方市

| 部 長   | 次 長                | 室 長           | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|---|--------------------|---------------|-----|------|-----|-----|-----|
|   |                    |               |     |      |     |     |     |
| 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br>起 案 日 : 平成 年 月 日<br>決 裁 日 : 平成 年 月 日 |                    |               |     |      |     |     |     |
| <h1>設 計 書</h1>  |                    |               |     |      |     |     |     |
| 平成 31 年度  | 設 計 書 番 号          | 19DB05002-0C0 |     |      |     |     |     |
| 施 工 場 所   | 枚方市 津田駅前1丁目 地内     |               |     |      |     |     |     |
| 路 線 ・ 河 川 名   | 春日北通線              |               |     |      |     |     |     |
| 工 事 名   | 春日北通線道路補修工事(H31-5) |               |     |      |     |     |     |

|   |  |
|---|--|
| <p>設 計 大 要</p>  | <p>舗装工 一式<br/> 区画線工 一式<br/> 仮設工 一式<br/> 施工延長 L=82.0m</p> |
| <p>設 計 金 額<br/> (内 訳)<br/> 工 事 価 格<br/> 消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>5,471,280 円<br/> <br/> 5,066,000 円<br/> 405,280 円</p> |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |   | 単位             | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------|---|----------------|-------|-----|-----------|-----|-----|
| 道路修繕           |      |   | 式              | 1     |     | 2,435,736 | 費目行 |     |
|                | 舗装工  |   | 式              | 1     |     | 2,195,075 | 工種行 |     |
|                |      | 舗装打換え工  | 式              | 1     |     | 2,195,075 | 種別行 |     |
|                |      | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                        | m              | 113.9 |     |           |     |     |
|                |      | 舗装版破碎   | m <sup>2</sup> | 469.8 |     |           |     |     |
|                |      | 不陸整正<br>補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石<br>RM-30        | m <sup>2</sup> | 469.8 |     |           |     |     |
|                |      | 基層(車道・路肩部)<br>1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3 | m <sup>2</sup> | 469.8 |     |           |     |     |
|                |      | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4  | m <sup>2</sup> | 469.8 |     |           |     |     |
|                |      | 殻運搬処理<br>As殻  | m <sup>3</sup> | 47.0  |     |           |     |     |
|                | 区画線工 |   | 式              | 1     |     | 74,161    | 工種行 |     |
|                |      | 区画線工  | 式              | 1     |     | 74,161    | 種別行 |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |     |   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|------|-----|---|----|-------|----|-----------|-----|----|
|                |      |     | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無<br>塗布厚1.5mm 排水無 未供無          | m  | 126.9 |    |           |     |    |
|                |      |     | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無<br>塗布厚1.5mm 排水無 未供無          | m  | 26.1  |    |           |     |    |
|                |      |     | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字<br>・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m  | 38.4  |    |           |     |    |
|                | 仮設工  |     |   | 式  | 1     |    | 166,500   | 工種行 |    |
|                |      | 仮設工 |   | 式  | 1     |    | 166,500   | 種別行 |    |
|                |      |     | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務 実働8h(交替要員無)  | 人日 | 15    |    |           |     |    |
| 直接             | 工事費  |     |   |    |       |    | 2,435,736 |     |    |
|                |      | 共通  | 仮設費(率分)   | 式  | 1     |    | 508,000   |     |    |
| 共通             | 仮設費計 |     |   |    |       |    | 508,000   |     |    |
| 純              | 工事費  |     |   |    |       |    | 2,943,736 |     |    |
|                |      | 現場  | 管理費   | 式  | 1     |    | 1,211,000 |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |        |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------|--|--|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 工事             | 原価     |  |  |    |     |     | 4,154,736 |     |     |
|                | 一般管理費等 |  |  | 式  | 1   |     | 911,264   |     |     |
| 工事             | 価格     |  |  |    |     |     | 5,066,000 |     |     |
|                | 消費税相当額 |  |  | %  | 8   |     | 405,280   |     |     |
| 設計             | 価格     |  |  |    |     |     | 5,471,280 |     |     |
|                |        |  |  |    |     |     |           |     |     |
|                |        |  |  |    |     |     |           |     |     |
|                |        |  |  |    |     |     |           |     |     |
|                |        |  |  |    |     |     |           |     |     |
|                |        |  |  |    |     |     |           |     |     |
|                |        |  |  |    |     |     |           |     |     |
|                |        |  |  |    |     |     |           |     |     |