

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB11007-0C0					
施工場所	枚方市 春日北町1丁目 地内他						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	(平成30年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事(その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長L=353.2m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>48,216,600 円 44,645,000 円 3,571,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		25,373,199	費目行	
	道路土工		式	1		3,421,562	工種行	
		掘削工	式	1		3,421,562	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	468.9				
		残塊処分工 廃路盤材	m3	468.9				
	地盤改良工		式	1		4,897,966	工種行	
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 5.95t/100m2	m2	2,404.5				
	舗装工		式	1		11,629,707	工種行	
		排水性舗装工	式	1		11,629,707	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	2,404.5				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	2,404.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	2,192.6				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	211.9				
		排水性舗装・表層(車道部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	2,192.6				
		排水性舗装・表層(路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	211.9				
		遮水シート W=30cm	m2	211.9				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	706.4				
	区画線工		式	1		437,011	工種行	
	区画線工		式	1		437,011	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	330.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	276.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	75.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	38.6				
	構造物撤去工		式	1		3,005,603	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		888,789	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	400.8				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	2,404.5				
		コンクリート削孔(さく岩機)	孔	29.0				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間有 対策不要	m3	0.9				
	運搬処理工		式	1		2,116,814	種別行	
		殻運搬処理工 アスファルト殻	m3	252.5				
		殻運搬処理工 コンクリート殻	m3	0.9				
	仮設工		式	1		1,981,350	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		1,981,350	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	119				
直接	工事	費					25,373,199		
			技術管理費	式	1		21,300		
			共通仮設費(積上分計)				21,300		
			共通仮設費(率分)	式	1		3,804,000		
共通	仮設	費計					3,825,300		
純	工事	費					29,198,499		
			現場管理費	式	1		9,044,000		
工事	原価						38,242,499		
			一般管理費等	式	1		6,402,501		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格						44,645,000		
	消費税相当額			%	8		3,571,600		
設計	価格						48,216,600		