

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB04014-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宮之下町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線						
工 事 名	(平成30年度リフレッシュ整備事業) 山之上高田線舗装修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=213.2m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>30,734,640 円 28,458,000 円 2,276,640 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		16,143,780	費目行	
	道路土工		式	1		152,453	工種行	
		掘削工 [夜間]	式	1		152,453	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	522.1				
	舗装工		式	1		8,828,992	工種行	
		排水性舗装工 [夜間]	式	1		8,828,992	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クワッシュランRC-30	m2	1,864.7				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	1,864.7				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,736.8				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポータスアスファルト混合物(13) プライムコートPK-3	m2	127.9				
		遮水シート w=30cm	m2	127.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	426.4				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,736.8				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	127.9				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1.1				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	1.1				
	排水	構造物工	式	1		30,799	工種行	
		側溝工 [昼間]	式	1		30,799	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.8				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.5				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.5				
	構造物	撤去工	式	1		5,965,410	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物取壊し工 [夜間]	式	1		650,294	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	231.1				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	1,864.7				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	15.3				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	0.1				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	19				
		運搬処理工	式	1		5,315,116	種別行	
		殻運搬処理 [夜間] アスファルト塊	m3	223.8				
		殻運搬処理 [夜間] 廃路盤材	m3	522.1				
		殻運搬処理 [昼間] コンクリート塊	m3	0.5				
		殻運搬処理 [夜間] コンクリート塊	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工		式	1		300,326	工種行	
	区画線工 [夜間]		式	1		300,326	種別行	
		区画線設置(標準単価) センターライン 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	213.2				
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	202.3				
		区画線設置(標準単価) 横断歩道、停止線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	40.2				
		区画線設置(標準単価) 速度表示 (40) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39.6				
	仮設工		式	1		865,800	工種行	
	交通管理工		式	1		865,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	3				
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	50				
直接工事費						16,143,780		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		2,444,000		
共通仮設費計				2,444,000		
純工事費				18,587,780		
現場管理費	式	1		5,789,000		
工事原価				24,376,780		
一般管理費等	式	1		4,081,220		
工事価格				28,458,000		
消費税相当額	%	8		2,276,640		
設計価格				30,734,640		