

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB7014-0C0					
施 工 場 所	枚方市 出屋敷西町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	枚方藤阪線						
工 事 名	(平成30年度リフレッシュ整備事業) 枚方藤阪線舗装修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=81.5m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>19,699,200 円 18,240,000 円 1,459,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		9,861,143	費目行	
	道路土工		式	1		2,163,676	工種行	
		掘削工	式	1		2,163,676	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	306.6				
		残土処理 廃路盤材	m3	306.6				
	舗装工		式	1		5,413,240	工種行	
		排水性舗装工	式	1		5,413,240	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	827.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	49.0				
		中間層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	827.0				
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPK-4	m2	49.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	163.0				
		遮水シート W=30cm	m2	49.0				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	876.0				
		上層路盤(車道・路肩部) 碎石(各種) 150mm 1層施工	m2	876.0				
		下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	876.0				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	13				
	区画線工		式	1		343,848	工種行	
	区画線工		式	1		343,848	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	128.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	33.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	98.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	30.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	23.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	164.6				
	構造物撤去工		式	1		1,387,179	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		1,387,179	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	876.0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	110.1				
		殻運搬処理 アスファルト塊	m3	131.4				
	仮設工		式	1		553,200	工種行	
	交通管理工		式	1		553,200	種別行	
		交通誘導警備員A 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	24				
直接	工事費					9,861,143		
	共通	仮設費(率分)	式	1		1,668,000		
共通	仮設費計					1,668,000		
純	工事費					11,529,143		
	現場	管理費	式	1		3,945,000		
工事	原価					15,474,143		
	一般	管理費等	式	1		2,765,857		
工事	価格					18,240,000		
	消費	税相当額	%	8		1,459,200		
設計	価格					19,699,200		