

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB06016-0C0					
施工場所	枚方市 招提元町3丁目 地内						
路線・河川名	牧野長尾線						
工事名	(平成30年度リフレッシュ整備事業) 牧野長尾線舗装修繕工事(その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式          舗装工 一式          区画線工 一式          構造物撤去工 一式          仮設工 一式          施工延長 L=120.0m</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>18,111,600 円            16,770,000 円          1,341,600 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良	[夜間]			式	1		9,016,175	費目行	
	道路土工			式	1		86,811	工種行	
		掘削工		式	1		86,811	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満		m3	297.3				
	舗装工			式	1		4,756,272	工種行	
		排水性舗装工		式	1		4,756,272	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クワッシュランRC-40		m2	1,025.0				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工		m2	1,025.0				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	953.0				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) プライムコートPK-3		m2	72.0				
		遮水シート W=30cm		m2	72.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	240.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	953.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) タックコート無し	m2	72.0				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	9.0				
	区画線工		式	1		339,895	工種行	
	区画線工		式	1		339,895	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	452.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	120.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	82.6				
	構造物撤去工		式	1		3,383,647	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		358,617	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	1,025.0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	159.3				
		運搬処理工	式	1		3,025,030	種別行	
		殻運搬処理 アスファルト塊	m3	112.8				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3	297.3				
	仮設工		式	1		449,550	工種行	
		交通管理工	式	1		449,550	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	27.0				
直接工事費						9,016,175		
		共通仮設費(率分)	式	1		1,545,000		
共通仮設費計						1,545,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							10,561,175		
	現場管理費			式	1		3,652,000		
工事原価							14,213,175		
	一般管理費等			式	1		2,556,825		
工事価格							16,770,000		
	消費税相当額			%	8		1,341,600		
設計価格							18,111,600		