

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
<p>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日</p>							
<h1>変更設計書</h1>							
令和元年度	設計書番号	19DB06001-1C0					
施工場所	枚方市 長尾谷町2丁目 地内						
路線・河川名	長尾谷町第2号線						
工事名	長尾谷町第2号線道路補修工事(H31-4)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=119.0m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=119.0m
設 計 金 額 (内 訳)	7,390,440 円	7,491,960 円
工 事 価 格	6,843,000 円	6,937,000 円
消 費 税 等 相 当 額	547,440 円	554,960 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,437,880 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,961,000 円 消費税等相当額 476,880 円	変更契約金額 (税込み) 6,525,360 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,042,000 円 消費税等相当額 483,360 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		3,296,551	費目行	
				1		3,340,951		
舗装工			式	1		2,980,697	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,980,697	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	132.3				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	643.7				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	643.7				
		殻運搬処理 As殻	m3	64.4				
区画線工			式	1		182,654	工種行	
		区画線工	式	1		182,654	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	119.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	176.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	16.3				
		区画線設置(標準単価) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	49.5				
	仮設工		式	1		133,200	工種行	
				1		177,600		
	仮設工		式	1		133,200	種別行	
				1		177,600		
		交通誘導警備員B <small>昼間勤務 実働8h(交替要員無)</small>	人日	12.0				
				16.0				
直接工事費						3,296,551		
						3,340,951		
	共通仮設費(率分)		式	1		687,000		
				1		697,000		
共通仮設費計						687,000		
						697,000		
純工事費						3,983,551		
						4,037,951		
	現場管理費		式	1		1,637,000		
				1		1,661,000		
工事原価						5,620,551		
						5,698,951		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,222,449		
					1		1,238,049		
工事	価格						6,843,000		
							6,937,000		
	消費税相当額			%	8		547,440		
					8		554,960		
設計	価格						7,390,440		
							7,491,960		