

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成30年度	設計書番号	18DB7014-1C0					
施工場所	枚方市 出屋敷西町1丁目 地内						
路線・河川名	枚方藤阪線						
工事名	(平成30年度リフレッシュ整備事業) 枚方藤阪線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=81.5m	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=81.5m
設 計 金 額	19,699,200 円	19,828,800 円
(内 訳)		
工 事 価 格	18,240,000 円	18,360,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,459,200 円	1,468,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 17,429,040 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 16,138,000 円 消費税等相当額 1,291,040 円	変更契約金額 (税込み) 17,543,520 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 16,244,000 円 消費税等相当額 1,299,520 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良	式	1		9,861,143	費目行	
		1		9,861,004		
道路土工	式	1		2,163,676	工種行	
		1		1,978,512		
掘削工	式	1		2,163,676	種別行	
		1		1,978,512		
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	306.6				
		153.3				
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	-----				
		125.0				
残土処理 廃路盤材	m3	306.6				
		153.3				
残土処理 廃路盤材	m3	-----				
		125.0				
舗装工	式	1		5,413,240	工種行	
		1		5,374,494		
排水性舗装工	式	1		5,413,240	種別行	
		1		5,374,494		
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	827.0				
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	49.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中間層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	827.0				
		446.0				
中間層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	---				
		381.1				
排水性舗装・中間層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物(13) タックコートPK-4	m2	49.0				
		27.9				
排水性舗装・中間層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物(13) タックコートPK4	m2	---				
		21.0				
排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	163.0				
遮水シート W=30cm	m2	49.0				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	876.0				
		473.9				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	---				
		402.1				
上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	876.0				
		423.5				
上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	---				
		357.3				
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	876.0				
		423.5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	-----				
		357.3				
上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	-----				
		50.4				
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	13				
区画線工	式	1		343,848	工種行	
		1		339,379		
区画線工	式	1		343,848	種別行	
		1		339,379		
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水有 未供無	m	128.5				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水有 未供無	m	33.5				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水有 未供無	m	98.0				
		86.8				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水有 未供無	m	30.5				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水有 未供無	m	23.0				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制 約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	164.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
構造物撤去工	式	1		1,387,179	工種行	
		1		1,413,069		
構造物取壊し工	式	1		1,387,179	種別行	
		1		1,413,069		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	876.0				
		473.9				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	-----				
		402.1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	110.1				
殻運搬処理 アスファルト塊	m3	131.4				
		71.1				
殻運搬処理 アスファルト塊	m3	-----				
		60.3				
仮設工	式	1		553,200	工種行	
		1		755,550		
交通管理工	式	1		553,200	種別行	
		1		755,550		
交通誘導警備員A 夜間勤務実働8h(交替要員無)	人日	8				
		9				
交通誘導警備員B 夜間勤務実働8h(交替要員無)	人日	24				
		35				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				9,861,143		
				9,861,004		
共通仮設費(率分)	式	1		1,668,000		
		1		1,692,000		
共通仮設費計				1,668,000		
				1,692,000		
純工事費				11,529,143		
				11,553,004		
現場管理費	式	1		3,945,000		
		1		4,001,000		
工事原価				15,474,143		
				15,554,004		
一般管理費等	式	1		2,765,857		
		1		2,805,996		
工事価格				18,240,000		
				18,360,000		
消費税相当額	%	8		1,459,200		
		8		1,468,800		
設計価格				19,699,200		
				19,828,800		