

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18GK2107-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	南中振2丁目地区雨水管整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>マンホール工 1箇所 取付管およびます工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,907,440 円 3,618,000 円 289,440 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		1,785,141	費目行	
	マンホール工 1箇所		式	1		905,628	工種行	
		管路土工	式	1		210,768	種別行	
		管路掘削	m3	18				
		管路埋戻	m3	12				
		発生土処理	m3	15				
		廃路盤材処理	m3	3				
		管路土留工	式	1		112,900	種別行	
		アルミ矢板土留 【矢板長H=2.5m 掘削深2.5m以下】	式	1				
		管路路面覆工	式	1		108,000	種別行	
		覆工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		開削水替工	式	1		15,460	種別行	
		開削水替	式	1				
		組立マンホール工	式	1		458,500	種別行	
		組立3号マンホール No.0	箇所	1				
	取付管	およびます工	式	1		175,856	工種行	
		管路土工	式	1		78,744	種別行	
		管路掘削	m3	9				
		管路埋戻	m3	2				
		発生土処理	m3	6				
		廃路盤材処理	m3	3				
	取付管	布設工 【φ200mm L=12.80m】	式	1		62,280	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		硬質塩化ビニル管布設工	m	11.30				
		可とう性継手設置工 【組立マンホール用 塩ビ管 φ200mm】	箇所	2				
		管基礎工	式	1		18,072	種別行	
		砂基礎	m	11.04				
		ます設置工	式	1		16,760	種別行	
		集水ます	箇所	2				
	付帯工		式	1		449,257	工種行	
		道路撤去工 (管路施工時)	式	1		37,886	種別行	
		舗装版切断	m	40.24				
		舗装版破碎	m ²	23.4				
		As殻運搬処理 【5.5km以下 投棄料有り】	m ³	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		道路撤去工 (舗装復旧時)	式	1		90,418	種別行	
		舗装版切断	m	18.60				
		舗装版破碎	m ²	106.3				
		As殻運搬処理 【5.5km以下 投棄料有り】	m ³	5				
		道路復旧工(市道1号工) (管路施工時)	式	1		92,905	種別行	
		上層路盤 【t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m ²	22.9				
		表層(仮舗装) 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し】	m ²	22.9				
		道路復旧工(市道1号工) (舗装復旧時)	式	1		158,780	種別行	
		不陸整正 【補足材有り】	m ²	83.4				
		表層 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3】	m ²	83.4				
		溶融式区画線	m	2.30				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		既設構造物撤去工	式	1		69,268	種別行	
		既設管およびます撤去 【HP φ1000mm L=1.50m VU φ150mm L=2.80m 集水ます N=1箇所】	式	1				
		保護コンクリート 【18-8-40BB】	式	1				
		管閉塞 【φ150mm t=150mm】	箇所	2				
		Co殻運搬処理 【11.0km以下 投棄料有り】	m3	0.5				
		廃プラスチック運搬処理 【7.0km以下 投棄料有り】	m3	0.01				
	仮設工		式	1		254,400	工種行	
		交通管理工	式	1		254,400	種別行	
		交通誘導警備員B	人日	24				
直接工事費						1,785,141		
		運搬費	式	1		29,647		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			準備費	式	1		13,670		
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費(積上分計)				50,417		
			共通仮設費(率分)	式	1		279,000		
			共通仮設費計				329,417		
			純工事費				2,114,558		
			現場管理費	式	1		841,000		
			工事原価				2,955,558		
			一般管理費等	式	1		662,442		
			工事価格				3,618,000		
			消費税相当額	%	8		289,440		

