

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB09002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 穂谷2丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名	尊延寺狭戸線						
工 事 名	尊延寺狭戸線道路補修工事(H31-6)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=127.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>13,846,680 円 12,821,000 円 1,025,680 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		7,032,364	費目行	
舗装工	式	1		6,821,460	工種行	
舗装打換え工	式	1		6,821,460	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	139.0				
道路打換(全層打換)一連 摺付有 下層1層 上層1層 As基層1層 1000m2未満	m2	762.0				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコ(20) タックコートPK-4	m2	762.0				
殻運搬処分 アスファルト塊	m3	76.2				
土砂等運搬処分 廢路盤材	m3	304.8				
区画線工	式	1		77,704	工種行	
区画線工	式	1		77,704	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	127.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.1				
仮設工	式	1		133,200	工種行	
交通誘導工	式	1		133,200	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費	式	1		7,032,364		
(処分費等)	式	1		1,958,340		
共通仮設費	式	1		1,083,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,083,000		
純工事費	式	1		8,115,364		
現場管理費	式	1		2,759,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価	式	1		10,874,364		
一般管理費等	式	1		1,946,787		
工事価格	式	1		12,821,000		
消費税相当額	式	1		1,025,680		
工事費計	式	1		13,846,680		