

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB11003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 伊加賀栄町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	伊加賀栄1号線						
工 事 名	伊加賀栄1号線道路補修工事(H31-7)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長L=179.0m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,524,440 円</p> <p>7,893,000 円</p> <p>631,440 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕工		式	1		4,003,761	費目行	
	道路	土工	式	1		837,168	工種行	
		掘削工	式	1		837,168	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	107.0				
		残塊運搬処分 廃路盤材	m3	107.0				
	舗装工		式	1		2,533,586	工種行	
		舗装打換工	式	1		2,533,586	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	73.7				
		舗装版破碎	m2	713.1				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	713.1				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	713.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処分 アスファルト殻	m ³	35.7				
	区画線工		式	1		66,907	工種行	
	区画線工		式	1		66,907	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	84.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	45.8				
	仮設工		式	1		566,100	工種行	
	交通管理工		式	1		566,100	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	34				
直接工事費			式	1		4,003,761		
	(処分費等)		式	1		718,840		
共通仮設費			式	1		756,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		756,000		
純工事費	式	1		4,759,761		
現場管理費	式	1		1,802,000		
工事原価	式	1		6,561,761		
一般管理費等	式	1		1,332,141		
工事価格	式	1		7,893,000		
消費税相当額	式	1		631,440		
工事費計	式	1		8,524,440		