

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 設 計 書							
令和 元 年度	設 計 書 番 号	19TS0001-0C0					
施 工 場 所	枚方市伊加賀西町地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	伊加賀スポーツセンターブロック塀置換工事						

設 計 大 要	構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	4, 234, 680 円 3, 921, 000 円 313, 680 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備				式	1		1,977,221	費目行	
	構造物撤去工			式	1		646,540	工種行	
		構造物取壊し工		式	1		646,540	種別行	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	29.8				1号代 価表	
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	29.8				2号代 価表	
		コンクリート塊(有筋)	m3	29.8					
	管理施設整備工			式	1		1,064,281	工種行	
		柵工		式	1		1,064,281	種別行	
		部材撤去工(ビーム・パネル) 3m 制約無 夜間無	m	76.0				3号代 価表	
		部材設置工(ビーム・パネル) 3m 制約無 夜間無	m	76.0				4号代 価表	
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満	孔	56				5号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			モルタル金ごて仕上げ 高炉 1:2	m2	16.2			6号代 価表	
			金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 設置	m	108.3			7号代 価表	
	仮設工			式	1		266,400	工種行	
		交通管理工		式	1		266,400	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	24			8号代 価表	
直接工事費							1,977,221		
			共通仮設費(率分)	式	1		246,000		
共通仮設費計							246,000		
純工事費							2,223,221		
			現場管理費	式	1		985,000		
工事原価							3,208,221		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		712,779		
工事	価格						3,921,000		
	消費税相当額			%	8		313,680		
設計	価格						4,234,680		