

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 31年度</p> <p>支出費目 : 建-6 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 町楠葉2丁目、北楠葉町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 楠葉第1号線 他</p> <p>工事名 : 町楠葉2丁目口径150mm以下配水管改良工事 (その2)</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 4条1項 号別表第1.3(3) 表18</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 31年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域: 一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	52,250,000 円	
消費税相当額	5,225,000 円	
工事費	57,475,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 0 0 . 3
	D I P φ 7 5	m	3 0 . 2
	P E φ 7 5	m	9 3 . 0
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	7
	仕切弁 φ 7 5	箇所	6
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	2 0 5
	C I P φ 7 5	m	1 1 8
給水管接合替工		箇所	5 4
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							（ 4,312,266 ） 8,665,628	
	材料費			式	1	（ 4,312,266 ） 4,708,956	（ 4,312,266 ） 4,708,956	
	土工			式	1	3,093,024	3,093,024	
	管工			式	1	863,648	863,648	
φ75本管工事（鉛管）							（ 1,581,778 ） 4,285,562	
	材料費			式	1	（ 1,581,778 ） 1,978,468	（ 1,581,778 ） 1,978,468	
	土工			式	1	1,897,734	1,897,734	
	管工			式	1	409,360	409,360	
φ150消火栓設置工事（鉛管）							（ 547,023 ） 974,651	
	材料費			式	1	（ 547,023 ） 925,863	（ 547,023 ） 925,863	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	48,788	48,788	
給水管接合替工事（鉛管）							( 2,441,013 ) 5,378,583	
	土工			式	1	1,354,304	1,354,304	
	管工			式	1	( 2,441,013 ) 4,024,279	( 2,441,013 ) 4,024,279	
仮設給水替工事（鉛管）							( 206,080 ) 6,007,115	
	土工			式	1	2,116,289	2,116,289	
	管工			式	1	( 206,080 ) 3,890,826	( 206,080 ) 3,890,826	
φ150本管撤去工事（鉛管）							91,445	
	管工			式	1	91,445	91,445	
φ75本管撤去工事（鉛管）							85,460	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 9,088,160 ) 33,114,565	
共通仮設費				式	1		3,642,992	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,548,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		94,992	
		運搬費		式	1		9,312	
			運搬費	式	1		9,312	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		36,757,557	
		現場管理費		式	1		8,408,000	

