

變更設計書

起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日	起案日 令和 年 月 日	決裁日 令和 年 月 日
	決裁根拠： 4条1項 号別表第1.3(3) 表18	書類名： 建設改良工事・委託関係綴

施工年度：平成 31年度

$$\vdots$$
$$\vdots$$
枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 0 0 . 3	2 0 0 . 3
	D I P φ 7 5	m	3 0 . 2	3 0 . 2
	P E φ 7 5	m	9 3 . 0	9 3 . 0
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	7	7
	仕切弁 φ 7 5	箇所	6	6
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3	3
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	2 0 5	2 0 5
	C I P φ 7 5	m	1 1 8	1 1 8
給水管接合替工		箇所	5 4	5 3
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（鉛管）							(4,312,266) 8,665,628	
							(4,362,556) 8,713,784	
	材料費				1	(4,312,266) 4,708,956	(4,312,266) 4,708,956	
				式	1	(4,362,556) 4,759,246	(4,362,556) 4,759,246	
	土工				1	3,093,024	3,093,024	
				式	1	3,093,024	3,093,024	
	管工				1	863,648	863,648	
				式	1	861,514	861,514	
φ 75本管工事（鉛管）							(1,581,778) 4,285,562	
							(1,598,758) 4,305,337	
	材料費				1	(1,581,778) 1,978,468	(1,581,778) 1,978,468	
				式	1	(1,598,758) 1,995,448	(1,598,758) 1,995,448	
	土工				1	1,897,734	1,897,734	
				式	1	1,897,734	1,897,734	
	管工				1	409,360	409,360	
				式	1	412,155	412,155	
φ 150消火栓設置工事（鉛管）							(547,023) 974,651	
							(560,283) 989,347	
	材料費				1	(547,023) 925,863	(547,023) 925,863	
				式	1	(560,283) 939,123	(560,283) 939,123	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	48,788	48,788	
				式	1	50,224	50,224	
給水管接合替工事（鉛管）							(2,441,013) 5,378,583	
							(2,299,209) 5,122,534	
	土工				1	1,354,304	1,354,304	
				式	1	1,373,224	1,373,224	
	管工				1	(2,441,013) 4,024,279	(2,441,013) 4,024,279	
				式	1	(2,299,209) 3,749,310	(2,299,209) 3,749,310	
仮設給水替工事（鉛管）							(206,080) 6,007,115	
							(208,446) 6,022,113	
	土工				1	2,116,289	2,116,289	
				式	1	2,116,289	2,116,289	
	管工				1	(206,080) 3,890,826	(206,080) 3,890,826	
				式	1	(208,446) 3,905,824	(208,446) 3,905,824	
φ 150本管撤去工事（鉛管）							91,445	
							91,445	
	管工				1	91,445	91,445	
				式	1	91,445	91,445	
φ 75本管撤去工事（鉛管）							85,460	
							85,460	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	85,460	85,460	
				式	1	85,460	85,460	
舗装本復旧工事（鉛管）							4,640,221	
							4,207,773	
	土工				1	4,640,221	4,640,221	
				式	1	4,207,773	4,207,773	
仮設工							2,985,900	
							2,985,900	
	交通管理工				1	2,985,900	2,985,900	
				式	1	2,985,900	2,985,900	
直接工事費計							(9,088,160)	
							33,114,565	
							(9,029,252)	
							32,523,693	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(9,088,160) 33,114,565	
				式	1		(9,029,252) 32,523,693	
共通仮設費					1		3,642,992	
				式	1		3,588,992	
	共通仮設費率計算額				1		3,548,000	
				式	1		3,494,000	
	共通仮設費 積上額計				1		94,992	
				式	1		94,992	
		運搬費			1		9,312	
				式	1		9,312	
			運搬費		1		9,312	
				式	1		9,312	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		36,757,557	
				式	1		36,112,685	
	現場管理費				1		8,408,000	
				式	1		8,264,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額			1		8,408,000	
				式	1		8,264,000	
工事原価					1		45,165,557	
				式	1		44,376,685	
	一般管理費等				1		7,084,443	
				式	1		6,973,315	
		一般管理費率計算額			1		7,069,000	
				式	1		6,961,000	
		契約保証費			1		17,806	
				式	1		17,806	
工事価格					1		52,250,000	
				式	1		51,350,000	
消費税相当額					1		5,225,000	
				式	1		5,135,000	
本工事費					1		57,475,000	
				式	1		56,485,000	