

枚方市

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
| | | | | | | | |
| <div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>設 計 書</div> | | | | | | | |
| 令和元年度 | 設 計 書 番 号 | 19DB09004-0C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 藤阪南町2丁目 地内 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 枚方藤阪線 | | | | | | |
| 工 事 名 | 枚方藤阪線道路補修工事 (H31-15) | | | | | | |

| | |
|--|---|
| 設 計 大 要 | 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=277.8m |
| 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 | 11,589,600 円 10,536,000 円 1,053,600 円 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|--|--|--|--|----|---------|-----|-----------|-----|-----|
| 道路維持修繕工 | | | | 式 | 1 | | 5,048,578 | 費目行 | |
| 舗装工 | | | | 式 | 1 | | 4,381,500 | 工種行 | |
| 切削オーバーレイ工 | | | | 式 | 1 | | 4,381,500 | 種別行 | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | | | | m | 40.5 | | | | |
| 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付設置不要 1層 4000m2以下 表層 50mm タックコートPKR-T(ゴム入り) | | | | m2 | 1,447.2 | | | | |
| 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付設置不要 1層 4000m2以下 表層 50mm タックコート無 | | | | m2 | 137.2 | | | | |
| 殻運搬・処分 As殻 | | | | m3 | 79.2 | | | | |
| 区画線工 | | | | 式 | 1 | | 367,378 | 工種行 | |
| 区画線工 | | | | 式 | 1 | | 367,378 | 種別行 | |
| 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | | | | m | 27.5 | | | | |
| 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | | | | m | 1.0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----|-------|---|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| | | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 82.6 | | | | |
| | | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 8.0 | | | | |
| | | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セブ`ラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 80.0 | | | | |
| | | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セブ`ラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 16.8 | | | | |
| | | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 31.1 | | | | |
| | | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 266.8 | | | | |
| | | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 19.8 | | | | |
| | 仮設工 | | | 式 | 1 | | 299,700 | 工種行 | |
| | | 交通誘導工 | | 式 | 1 | | 299,700 | 種別行 | |
| | | | 交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無) | 人日 | 18 | | | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | 5,048,578 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|------------|--|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| | (処分費等) | | | 式 | 1 | | 335,016 | | |
| 共通 | 仮設費 | | | 式 | 1 | | 1,081,000 | | |
| | 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | 1,081,000 | | |
| 純工事 | 費 | | | 式 | 1 | | 6,129,578 | | |
| | 現場管理費 | | | 式 | 1 | | 2,576,000 | | |
| 工事 | 原価 | | | 式 | 1 | | 8,705,578 | | |
| | 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 1,830,422 | | |
| 工事 | 価格 | | | 式 | 1 | | 10,536,000 | | |
| | 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | 1,053,600 | | |
| 設計 | 価格 | | | 式 | 1 | | 11,589,600 | | |
| | | | | | | | | | |