

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB09003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 出屋敷元町2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	表面管理道路						
工 事 名	出屋敷元町2丁目地内道路補修工事 (H31-9)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=300.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,972,700 円 8,157,000 円 815,700 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持			式	1		3,985,660	費目行	
	舗装工		式	1		3,819,160	工種行	
		舗装打換え工	式	1		3,819,160	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	35.6				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 1000m2以上	m2	1,470.0				
		殻運搬処分 アスファルト塊	m3	73.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	1,470.0				
	仮設工		式	1		166,500	工種行	
		交通誘導工	式	1		166,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	15				
直接工事費			式	1		3,985,660		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	(処分費等)			式	1		345,450		
共通	仮設費			式	1		771,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		771,000		
純	工事費			式	1		4,756,660		
	現場管理費			式	1		1,963,000		
工事	原価			式	1		6,719,660		
	一般管理費等			式	1		1,437,340		
工事	価格			式	1		8,157,000		
	消費税相当額			式	1		815,700		
設計	価格			式	1		8,972,700		