

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DB04004-0C0					
施工場所	枚方市 池之宮1丁目 地内						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	中宮津田線道路補修工事 (H31-14)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=84.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

6,240,300 円

5,673,000 円

567,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持工			式	1		2,712,075	費目行	
	舗装工		式	1		2,455,387	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		2,455,387	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.8				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 400m2以下 基層 50mm 表層 50mm	m2	518.2				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	51.8				
	区画線工		式	1		123,488	工種行	
		区画線工	式	1		123,488	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	79.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	80.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	30.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
	仮設工		式	1		133,200	工種行	
	交通管理工		式	1		133,200	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	8				
直接工事費			式	1		2,712,075		
	(処分費等)		式	1		219,114		
共通仮設費			式	1		572,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		572,000		
純工事費			式	1		3,284,075		
	現場管理費		式	1		1,363,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		4,647,075		
	一般管理費等			式	1		1,025,925		
工事	価格			式	1		5,673,000		
	消費税相当額			式	1		567,300		
設計	価格			式	1		6,240,300		