

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB11002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宮之阪4丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	管理協定道路						
工 事 名	宮之阪4丁目地内道路補修工事(H31-8)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=169.3m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,042,400 円  4,584,000 円 458,400 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		2,185,710	費目行	
	舗装工		式	1		1,963,710	工種行	
		舗装打換工	式	1		1,963,710	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	29.5				
		舗装版破碎	m <sup>2</sup>	700.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m <sup>2</sup>	700.7				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	700.7				
		殻運搬処理 As殻	m <sup>3</sup>	35.0				
	仮設工		式	1		222,000	工種行	
		交通管理工	式	1		222,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務実働8h(交替要員無)	人日	20				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費			式	1		2,185,710		
	(処分費等)			式	1		164,500		
共通	仮設費			式	1		463,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		463,000		
純	工事費			式	1		2,648,710		
	現場管理費			式	1		1,104,000		
工事	原価			式	1		3,752,710		
	一般管理費等			式	1		831,290		
工事	価格			式	1		4,584,000		
	消費税相当額			式	1		458,400		
工事	費計			式	1		5,042,400		