

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB05003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東船橋1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第17号線 他						
工 事 名	北部区画第17号線他道路補修工事(H31-12)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=96.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,992,900 円 4,539,000 円 453,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕	工	式	1		2,145,659	費目行	
	舗装	工	式	1		1,933,240	工種行	
		舗装打換工	式	1		1,933,240	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	125.9				
		舗装版破碎積込	m ²	341.7				
		舗装版破碎	m ²	201.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	543.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m ²	543.0				
		殻運搬処分 アスファルト殻	m ³	17.1				
		殻運搬処分 アスファルト殻	m ³	10.1				
	区画	線工	式	1		34,819	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		34,819	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	22.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	25.0				
	仮設工		式	1		177,600	工種行	
	交通管理工		式	1		177,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
直接工事費			式	1		2,145,659		
	(処分費等)		式	1		127,840		
共通仮設費			式	1		462,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		462,000		
純	工事	費		式	1		2,607,659		
		現場	管理費	式	1		1,102,000		
工事	原	価		式	1		3,709,659		
		一般	管理費等	式	1		829,872		
工事	価	格		式	1		4,539,000		
		消費	税相当額	式	1		453,900		
工事	費	計		式	1		4,992,900		