

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設計書番号	19DC1004-0C0					
施工場所	枚方市 北山1丁目 地内						
路線・河川名	船橋川緑道						
工事名	船橋川緑道舗装工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">公園土工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">施工延長 L=164.0m</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3,831,300 円</p> <p style="text-align: right;">3,483,000 円</p> <p style="text-align: right;">348,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		1,768,120	費目行	
公園土工			式	1		460,036	工種行	
		小規模造成工	式	1		100,439	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	47				
		残土処理工	式	1		359,597	種別行	
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下 良好	m3	47				
		残土等処分 投棄料砂質土地山 枚方市南中振	m3	47				
舗装工			式	1		1,152,684	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		1,152,684	種別行	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	389				
		表層(歩道部) 人力(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) 小型車 プライムコートPK-3	m2	389				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		155,400	工種行	
	交通管理工			式	1		155,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	14				
直接工事費				式	1		1,768,120		
	(処分費等)			式	1		141,000		
共通仮設費				式	1		217,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		217,000		
純工事費				式	1		1,985,120		
	現場管理費			式	1		869,000		
工事原価				式	1		2,854,120		
	一般管理費等			式	1		629,578		

