

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-11 建設改良費(依頼) : : : : 工事場所 : 枚方市 杉山手2丁目 地内 路線河川名 : 市道 杉山手第9号線 他 工事名 : 杉山手2丁目口径150mm以下配水管移設工事 (第7工区) : :	決裁根拠 : 4条1項 号 別表第1.3(3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 30年度	単 価 適 用 月 度 :	令和元年 5 月度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②

区 分	金 額	摘 要
工事価格	45,970,000 円	
消費税相当額	4,597,000 円	
工事費	50,567,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIP φ 150	m	118.2
	DIP φ 75	m	23.1
	PE φ 75	m	71.0
	PE φ 50	m	149.5
設置工	仕切弁 φ 150	箇所	4
	仕切弁 φ 75	箇所	6
	消火栓 φ 75	箇所	2
撤去工	DIP φ 250	m	119
	DIP φ 100	m	4
	DIP φ 75	m	4
	CIP φ 75	m	78
	VP φ 50	m	160
給水管接合替工		箇所	55
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (依頼)							(4,454,672) 7,125,891	
	材料費			式	1	(4,454,672) 4,829,472	(4,454,672) 4,829,472	
	土工			式	1	1,163,585	1,163,585	
	管工			式	1	1,132,834	1,132,834	
φ 75本管工事 (依頼)							(1,187,895) 2,831,396	
	材料費			式	1	(1,187,895) 1,588,065	(1,187,895) 1,588,065	
	土工			式	1	934,173	934,173	
	管工			式	1	309,158	309,158	
φ 50本管工事 (依頼)							(199,320) 1,614,245	
	材料費			式	1	(199,320) 199,320	(199,320) 199,320	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,219,213	1,219,213	
	管工			式	1	195,712	195,712	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(484,692) 794,231	
	材料費			式	1	(484,692) 762,752	(484,692) 762,752	
	管工			式	1	31,479	31,479	
給水管接合替工事（依頼）							(2,164,596) 4,490,951	
	土工			式	1	925,518	925,518	
	管工			式	1	(2,164,596) 3,565,433	(2,164,596) 3,565,433	
φ150仮設本管工事（依頼）							1,934,696	
	土工			式	1	785,222	785,222	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	1,149,474	1,149,474	
φ75仮設本管工事（依頼）							813,684	
	土工			式	1	481,447	481,447	
	管工			式	1	332,237	332,237	
φ50仮設本管工事（依頼）							1,452,349	
	土工			式	1	944,937	944,937	
	管工			式	1	507,412	507,412	
仮設給水替工事（依頼）							(222,486) 1,110,372	
	管工			式	1	(222,486) 1,110,372	(222,486) 1,110,372	
φ250本管撤去工事（依頼）							1,864,031	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,731,723	1,731,723	
	管工			式	1	132,308	132,308	
φ100本管撤去工事（依頼）							45,671	
	土工			式	1	43,105	43,105	
	管工			式	1	2,566	2,566	
φ75本管撤去工事（依頼）							929,813	
	土工			式	1	815,628	815,628	
	管工			式	1	114,185	114,185	
φ50本管撤去工事（依頼）							1,348,727	
	土工			式	1	1,291,818	1,291,818	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(8,713,661) 28,986,757	
共通仮設費				式	1		3,191,200	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,184,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		7,200	
		運搬費		式	1		7,200	
			運搬費	式	1		7,200	
純工事費				式	1		32,177,957	
	現場管理費			式	1		7,438,000	
		現場管理費率計算額		式	1		7,438,000	
工事原価				式	1		39,615,957	

